

**WORKING  
FOR MATERA**

**AL LAVORO  
PER MATERA**



**COMUNE DI MATERA**  
**SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLA  
SCUOLA PER L'INFANZIA "A.PEZZI"**

Progetto: ing. Ignazio OLIVERI

Collaborazione e C.S.P: geom. Pietro V.zo RIZZI

ALLEGATO

Scala

Data

APRILE 2024

Archivio

2024\_04

Aggiornamento

REV. 1.0

**A03**

**COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 B.02.015.02	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Demolizione battuto sp. medio 10 cm							
	-		30,00	3,500		105,00		
	-		6,00	1,500		9,00		
	-		4,40	1,500		6,60		
	-		3,00	1,500		4,50		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>125,10</b>	<b>11,12</b>	<b>1'391,11</b>
2 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Scavo alt. media 60 cm							
	- lato sud		30,00	2,000	0,600	36,00		
	- lato sud tra muro e palificata esistente		30,00	1,000	0,600	18,00		
	- lato ovest		6,00	1,500	0,600	5,40		
	- lato nord		4,40	1,500	0,600	3,96		
	- lato nord		3,00	1,500	0,600	2,70		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>66,06</b>	<b>50,88</b>	<b>3'361,13</b>
3 B.03.001.01	Compenso per trasporto e approntamento di attrezzatura per la esecuzione di pali trivellati, compreso il successivo smontaggio e trasporto della stessa nel deposito della ditta esecutrice. Il presente compenso si applica una sola volta per cantiere. SpCat 2 - OS21 - Opere strutturali speciali							
						1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					<b>1,00</b>	<b>773,87</b>	<b>773,87</b>
4 E.03.008.01	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 30, compresa la formazione del foro, l'onere della posa della gabbia metallica e gli eventuali sovrasspessori di scavo, la fornitura di calcestruzzo con l'ausilio di tubi getto, sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere (esclusi gli oneri per il trasporto e gli oneri per il conferimento a discarica e/o ad impianto di trattamento di rifiuti), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura, l'utilizzo del tuboforma e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità' di 20 m: - in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per diametro pari a 400 mm.; SpCat 2 - OS21 - Opere strutturali speciali Pali - nr. 12	12,00			11,300	135,60		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>135,60</b>	<b>56,17</b>	<b>7'616,65</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							<b>13'142,76</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'142,76
5 B.03.021.01	Acciaio in barre per armature di pali, tagliato a misura, lavorato, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. SpCat 2 - OS21 - Opere strutturali speciali Pali - verticali 8 diam. 16 L=12.00 *(par.ug.=12*8) - spirale diam. 8 L= 121,17	96,00 12,00	12,00 121,17		1,578 0,395	1'817,86 574,35		
	SOMMANO kg					2'392,21	2,60	6'219,75
6 B.05.001.02	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10 SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Magrone sp. 10 cm							
	-		30,00	1,000	0,100	3,00		
	-		6,00	1,500	0,100	0,90		
	-		4,40	1,500	0,100	0,66		
	-		3,00	1,500	0,100	0,45		
	SOMMANO mc					5,01	115,73	579,81
7 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Cordolo							
	- lato sud		30,00	0,750	0,500	11,25		
	- lato ovest		6,00	1,100	0,500	3,30		
	- lato nord		4,40	1,100	0,500	2,42		
	- lato nord		3,00	1,100	0,500	1,65		
	SOMMANO mc					18,62	154,94	2'884,98
8 B.05.032.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio; realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Cordolo							
	- lato sud *(lung.=30,00+2*0,75)		31,50		0,500	15,75		
	- lato ovest *(lung.=6,00+2*1,10)		8,20		0,500	4,10		
	- lato nord *(lung.=4,40+2*1,10)		6,60		0,500	3,30		
	- lato nord *(lung.=3,00+2*1,10)		5,20		0,500	2,60		
	SOMMANO mq					25,75	26,49	682,12
9 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di							
	A R I P O R T A R E							23'509,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'509,42
10 O.01.035.01	legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Cordolo - lato sud c.s.: filanti diam. 16 *(par.ug.=3+3) c.s.: staffe diam. 12/ L= 2.50 - lato ovest c.s.: filanti diam. 16 c.s.: staffe diam. 12/ L= 2.48 - lato nord c.s.: filanti diam. 16 c.s.: staffe diam. 12/ L= 2.48 - lato nord c.s.: filanti diam. 16 c.s.: staffe diam. 12/ L= 2.48	6,00 52,00  11,00 30,00  11,00 15,00  11,00 20,00	30,00 2,50  6,00 2,48  3,80 2,48  4,00 2,48		1,578 0,888  1,578 0,888  1,578 0,888  1,578 0,888	284,04 115,44  104,15 66,07  65,96 33,03  69,43 44,04		
	SOMMANO kg					782,16	2,30	1'798,97
	Fornitura e posa in opera di barre di ferro tondo ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'armatura dei fori delle perforazioni, compreso il taglio, lo sfrido e quanto altro relativo. SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Cordolo - lato sud c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.93 *(par.ug.=(1+1)*104) - lato ovest c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.93 *(par.ug.=(1+1)*30) - lato nord c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.90 *(par.ug.=(1+1)*15) - lato nord c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.90 *(par.ug.=(1+1)*20)	208,00 60,00 30,00 40,00	1,93 1,90 1,90 1,90		2,466 2,466 2,466 2,466	989,95 281,12 140,56 187,42		
	SOMMANO kg					1'599,05	3,21	5'132,95
	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 40 cm di profondità e una larghezza del foro da 24 mm con resine.E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori e la posa della resina.Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche bicomponente colabile SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Cordolo - lato sud c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.93 *(par.ug.=(1+1)*104) - lato ovest c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.93 *(par.ug.=(1+1)*30) - lato nord c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.90 *(par.ug.=(1+1)*15) - lato nord c.s.: ancoraggio diam. 20/25 L=1.90 *(par.ug.=(1+1)*20)	208,00 60,00 30,00 40,00				208,00 60,00 30,00 40,00		
	SOMMANO cadauno					338,00	18,21	6'154,98
	Pavimento in battuto di cemento per marciapiedi, costituito da uno strato inferiore in calcestruzzo con inerte normale e cemento tipo325 a 2 q.li per mc di impasto, spessore cm 8 e da uno strato superiore in malta di cemento tipo 325 a 4 q.li per mc. con boiacca di cemento tipo 325 (3Kg/mq) lisciata e bocciardata, spessore 2 cm. compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Pavimentazione esterna - - - -		30,00 6,00 4,40 3,00	3,500 1,500 1,500 1,500		105,00 9,00 6,60 4,50		
	A R I P O R T A R E					125,10		36'596,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,10		36'596,32
13 B.02.020.01	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in legno per finestre e porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.; SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Porte ingresso - nr.2	2,00		1,800	2,400	8,64	30,49	3'814,30
	SOMMANO mq					8,64	9,52	82,25
14 B.02.020.02	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del serramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.; SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Porte interne -	7,00		1,200	2,100	17,64		
	SOMMANO mq					17,64	12,88	227,20
15 B.02.043.02	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione b) compreso il telaione o la cassa e controccassa SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Porte ingresso - nr. 2 Porte interne -	2,00		1,800	2,400	8,64		
		7,00		1,200	2,100	17,64		
	SOMMANO mq					26,28	22,74	597,61
16 B.02.013.03	Rimozione di zoccolini battiscopa: in plastica, incollato alla muratura e al pavimento compreso accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Ingresso Atrio		23,80 23,30 23,30 25,50 22,10 22,70 22,80 13,70 54,80			23,80 23,30 23,30 25,50 22,10 22,70 22,80 13,70 54,80		
	SOMMANO m					232,00	0,32	74,24
	A R I P O R T A R E							41'391,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'391,92
17 B.02.016.01	Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Ingresso Atrio					37,300 35,800 35,800 42,900 32,100 34,000 27,000 13,400 122,800	37,30 35,80 35,80 42,90 32,10 34,00 27,00 13,40 122,80	
	SOMMANO mq					381,10	4,05	1'543,46
18 B.03.022.02	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica: 1-in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cmq): per diametro esterno pari a 101 - 130 mm.; SpCat 2 - OS21 - Opere strutturali speciali Micropali diam. 130 mm - Lungh. 8.00	104,00	8,00			832,00		
	SOMMANO m					832,00	54,32	45'194,24
19 B.03.030.01	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione. SpCat 2 - OS21 - Opere strutturali speciali Micropali tubolare diam. 73 - sp. 5 - peso 8,38 kg/ml	104,00	8,00		8,380	6'972,16		
	SOMMANO kg					6'972,16	2,51	17'500,12
20 B.25.002.01	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Distanza max 5 km Vedi voce n° 1 [mq 125.10] Vedi voce n° 2 [mc 66.06] Vedi voce n° 4 [m 135.60] *(larg.=3,14*(0,200^2)) Vedi voce n° 16 [m 232.00] Vedi voce n° 17 [mq 381.10] Vedi voce n° 18 [m 832.00] *(larg.=3,14*(0,065^2))	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00			0,100 0,100	62,55 330,30 85,43 1,16 38,11 54,08		
	SOMMANO mc/km					571,63	0,57	325,83
21 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui la voce 17 05 03 SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Peso 1400 kg/mc Vedi voce n° 2 [mc 66.06]				14,000	924,84		
	A R I P O R T A R E					924,84		105'955,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					924,84		105'955,57
	Vedi voce n° 4 [m 135.60] *(larg.=3,14*(0,20^2)) Vedi voce n° 18 [m 832.00] *(larg.=3,14*(0,065^2))			0,126 0,013	14,000 14,000	239,20 151,42		
	SOMMANO ql					1'315,46	2,22	2'920,32
22 B.25.004.40	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Peso 1400 kg/mc materiale misto Vedi voce n° 1 [mq 125.10] *(H/peso=0,10*14)				1,400	175,14		
	SOMMANO ql					175,14	3,09	541,18
23 B.25.004.59	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 20 01 39 - plastica SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Vedi voce n° 16 [m 232.00] *(H/peso=0,01*1,000) Vedi voce n° 17 [mq 381.10] *(H/peso=0,02*1,000)				0,010 0,020	2,32 7,62		
	SOMMANO ql					9,94	22,33	221,96
24 B.14.056.01	Pavimentazione in gomma sintetica con superficie liscia, in tinta unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastre spessore 2 mm SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Ingresso Atrio				37,300 35,800 35,800 42,900 32,100 34,000 27,000 13,400 122,800	37,30 35,80 35,80 42,90 32,10 34,00 27,00 13,40 122,80		
	SOMMANO mq					381,10	83,12	31'677,03
25 B.14.128.01	Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 60 mm SpCat 1 - OG1 - Lavori edili Aula 1 Aula 2		23,80 23,30			23,80 23,30		
	A R I P O R T A R E					47,10		141'316,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,10		141'316,06
26 B.13.015.02	Aula 3		23,30			23,30		
	Aula 4		25,50			25,50		
	Aula 5		22,10			22,10		
	Aula 6		22,70			22,70		
	Aula 7		22,80			22,80		
	Ingresso		13,70			13,70		
	Atrio		54,80			54,80		
	SOMMANO m					232,00	12,30	2'853,60
	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come alle premesse, con tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali ,							
	SpCat 1 - OG1 - Lavori edili							
	Aula 3	0,60	5,50		3,000	9,90		
	Aula 4 *(lung.=6,15+6,60)	0,60	12,75		3,000	22,95		
	Aula 6	0,60	2,10		3,000	3,78		
	Deposito	0,60	3,50		3,000	6,30		
	Atrio	0,60	2,00		4,000	4,80		
	SOMMANO mq					47,73	23,61	1'126,91
27 O.01.045.01	Rabboccatura e stilatura dei giunti in muratura di tufo a faccia vista, eseguita a filo di muro con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.							
	SpCat 1 - OG1 - Lavori edili							
	Aula 3	0,50	5,50		3,000	8,25		
	Aula 4 *(lung.=6,15+6,60)	0,50	12,75		3,000	19,13		
	Aula 6	0,50	2,10		3,000	3,15		
	Deposito	0,50	3,50		3,000	5,25		
	Atrio	0,50	2,00		4,000	4,00		
	SOMMANO mq					39,78	17,86	710,47
	Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera ultimata.							
	SpCat 1 - OG1 - Lavori edili							
28 B.21.003.01	Aula 3	0,20	5,50		3,000	3,30		
	Aula 4 *(lung.=6,15+6,60)	0,20	12,75		3,000	7,65		
	Aula 6	0,20	2,10		3,000	1,26		
	Deposito	0,20	3,50		3,000	2,10		
	Atrio	0,20	2,00		4,000	1,60		
	SOMMANO mq					15,91	5,80	92,28
	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa							
	SpCat 1 - OG1 - Lavori edili							
29 B.21.006.01	Aula 3	0,60	5,50		3,000	9,90		
	Aula 4 *(lung.=6,15+6,60)	0,60	12,75		3,000	22,95		
	Aula 6	0,60	2,10		3,000	3,78		
	Deposito	0,60	3,50		3,000	6,30		
	Atrio	0,60	2,00		4,000	4,80		
	SOMMANO mq					47,73	3,14	149,87
	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la							
30 B.21.012.02								
	A R I P O R T A R E							146'249,19



COMMITTENTE: Comune di MATERA

COMMITTENTE: Comune di MATERA

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di MATERA [computo rev02.dcf (C:\Users\PC9\Desktop\scuola Pezzi\Intervento 2024\ v.1/31)]