



## COMUNE DI MATERA SETTORE OPERE PUBBLICHE

### LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PIANI VIABILI - MATERA NORD E BORGHİ

#### PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:  
Geom. Federico LORUSSO

COLLABORATORE:  
Geom. Lucio STIGLIANI

R.U.P.:  
Geom. Federico LORUSSO

VISTO Dirigente Ufficio OO.PP.:  
Ing. Giuseppe GAUDIANO

ALLEGATO

SCALA

DATA  
Novembre 2022

AGGIORNAMENTI

ARCHIVIO

CAD

I

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 1)</b>							
1 / 1 S.03.003.01	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	8,00	215,00		2,000	3'440,00		
	SOMMANO mq					3'440,00	3,40	11'696,00
2 / 2 S.03.003.02	Recinzione provvisoria modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	4,00	215,00		2,000	1'720,00		
	SOMMANO mq/30g					1'720,00	0,30	516,00
3 / 3 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,97	289,70
4 / 4 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,54	285,40
5 / 5 S.02.003.07	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	28,97	289,70
6 / 6 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,40	82,80
	A R I P O R T A R E							13'159,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'159,60
7 / 7 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,60	57,20
8 / 8 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	101,26	202,52
9 / 9 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere (par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad/30g					6,00	66,50	399,00
10 / 10 S.003.023.a	(Rif. Prezz. Regione Puglia 2022) Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	22,51	225,10
11 / 11 S.003.023.b	(Rif. Prezz. Regione Puglia 2022) Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni (par.ug.=10*4)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	38,79	1'551,60
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							15'595,02
	<b>T O T A L E euro</b>							15'595,02
	Data, _____							
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Federico Lorusso							
	A R I P O R T A R E							