

N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	Importo €	Incidenza MdO %	Importo MdO
	1.1	- DEMOLIZIONI			4.908,65	13,365%	656,04
3	BAS22/1 B.02.016.01	Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo [...] pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento	150,00	3,96	594,00	60,860%	361,51
4	NP001	Rimozione di giochi di qualsiasi dimensione e materiale, compreso l'accatastamento in cantiere per il successivo trasporto a rifiuto, non compreso.	6,00	59,58	357,48	79,050%	282,59
5	BAS22/1 B.25.004.08	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente [...] rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. - cer 17 02 03 - plastica	425,40	9,19	3.909,43	0,000%	0,00
6	BAS22/1 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t de [...] lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: - con autocarro per ogni Km.;	91,80	0,52	47,74	25,000%	11,94
	1.2	- RIFACIMENTI			38.436,47	19,558%	7.517,39
7	BAS22/1 B.06.009.02	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con [...] azione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - spessore 8 cm.	232,00	16,63	3.858,16	46,660%	1.800,22
8	BAS22/1 B.06.009.03	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con [...] ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - per ogni cm in più oltre gli 8 cm.	1.624,00	1,94	3.150,56	44,330%	1.396,64
9	NP002	Pavimento antitrauma verde. Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuo [...] rrondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN1177. Spessore cm 6.	232,00	47,67	11.059,44	28,740%	3.178,48
10	NP003	Torretta Scivolo per parchi Luana M. o similare. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 11 [...] niciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.	1,00	3.105,32	3.105,32	3,500%	108,69
11	NP004	Pannello sensoriale per parco giochi inclusivi o similare. Conforme alla Norma Europea EN 1176. Real [...] io con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado e copripalo a norma in nylon colorato.					

N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	Importo €	Incidenza MDO %	Importo MDO
			2,00	796,19	1.592,38	6,830%	108,76
12	NP005	Gioco a molla in polietilene Fuffy cane o similare. Certificato in conformità delle Norme Europee E [...] bloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.	3,00	567,23	1.701,69	9,590%	163,19
13	NP006	Villaggio struttura gioco in acciaio Marrakech o similare. Certificato in conformità delle Norme Eur [...] Verniciatura a forno 180° C. Attacchi in metallo zincato, per l'ancoraggio al suolo. Ingombro max: cm 590 x 390 x 355 h	1,00	6.627,59	6.627,59	2,460%	163,04
14	NP007	Giostra per parchi pubblici con sedili 8 posti o similare. Certificato in conformità delle Norme Eu [...] emblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.	1,00	2.306,85	2.306,85	9,430%	217,54
15	NP008	Passerella Iowa o similare. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tede [...] bloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.	1,00	2.178,08	2.178,08	5,000%	108,90
16	NP009	Bilico Bigio 4 posti o similare. Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istitut [...] poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi per l'ancoraggio al suolo.	2,00	1.428,20	2.856,40	9,520%	271,93
TOTALI COMPUTO					43.345,12	18,857%	8.173,43

Riepilogo strutturale delle Categorie		Incidenze %	Importi €	Incidenza MDO %	Importo MDO €
1.1	- DEMOLIZIONI	11,32	4.908,65	13,37	656,04
1.2	- RIFACIMENTI	88,68	38.436,47	19,56	7.517,39
TOTALE €		100,00	43.345,12	18,86	8.173,43
Data, 20/12/2022					
Il Progettista					