MATERA 2019
OPEN FUTURE

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

# COMUNE DI MATERA
## SETTORE OPERE PUBBLICHE



# LAVORI DI COSTRUZIONE DEL II° LOTTO - XVII GRUPPO DI LOCULI AL CIMITERO IN CONTRADA PANTANELLO

## PROGETTO ESECUTIVO


PROGETTISTI: Ing. Eustacchio LUNALBI

C.S.P.: Geom. Pietro Vincenzo RIZZI

COLLABORATORE: Geom. Lucio STIGLIANI

R.U.P.: Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO

VISTO: Ing. Ignazio OLIVERI Dirigente Ufficio OO.PP.


| ALLEGATO | SCALA | DATA | ARCHIVIO | AGGIORNAMENTI | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dicembre 2022 | | | |

D

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A CORPO** | | | | | | | |
| | **OPERE STRUTTURALI (Cat 1)** | | | | | | | |
| 1 / 1 B.05.001.04 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. | | | | | | | |
| | Magrone di sottofondazione | | | | | | | |
| | - fondazione loculi | 460,16 | | | 0,100 | 46,02 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 46,02 | 111,40 | 5´126,63 |
| 2 / 2 B.05.032.01 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; | | | | | | | |
| | Casseri fondazioni | | | | | | | |
| | Fondazione loculi | | | | | 62,90 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 62,90 | 24,63 | 1´549,23 |
| 3 / 3 B.05.038.01 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Fondazione: | | | | | | | |
| | Platea a "Fondazione": | | | | | | | |
| | 56Ø20 p.1 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.2 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.3 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.4 | 56,00 | 7,37 | | 2,466 | 1´017,77 | | |
| | 56Ø20 p.5 | 56,00 | 2,59 | | 2,466 | 357,67 | | |
| | 56Ø20 p.6 | 56,00 | 2,59 | | 2,466 | 357,67 | | |
| | 56Ø20 p.7 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.8 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.9 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.10 | 56,00 | 8,33 | | 2,466 | 1´150,34 | | |
| | 206Ø20 p.11 | 206,00 | 11,06 | | 2,466 | 5´618,44 | | |
| | 206Ø20 p.12 | 206,00 | 2,55 | | 2,466 | 1´295,39 | | |
| | 206Ø20 p.13 | 206,00 | 2,55 | | 2,466 | 1´295,39 | | |
| | 206Ø20 p.14 | 206,00 | 11,06 | | 2,466 | 5´618,44 | | |
| | Parziale kg | | | | | 26´654,01 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a piano 1: | | | | | | | |
| | 98Ø16 p.13 | 98,00 | 10,70 | | 1,578 | 1´654,69 | | |
| | 98Ø16 p.14 | 98,00 | 1,04 | | 1,578 | 160,83 | | |
| | 98Ø16 p.15 | 98,00 | 1,04 | | 1,578 | 160,83 | | |
| | 98Ø16 p.16 | 98,00 | 10,70 | | 1,578 | 1´654,69 | | |
| | 54Ø16 p.17 | 54,00 | 12,00 | | 1,578 | 1´022,54 | | |
| | 54Ø16 p.18 | 54,00 | 7,99 | | 1,578 | 680,84 | | |
| | 54Ø16 p.19 | 54,00 | 1,07 | | 1,578 | 91,18 | | |
| | 54Ø16 p.20 | 54,00 | 1,07 | | 1,578 | 91,18 | | |
| | 54Ø16 p.21 | 54,00 | 12,00 | | 1,578 | 1´022,54 | | |
| | 54Ø16 p.22 | 54,00 | 7,99 | | 1,578 | 680,84 | | |
| | 29Ø16 p.1 | 29,00 | 2,74 | | 1,578 | 125,39 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 33´999,56 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 33´999,56 | | 6´675,86 |
| | 9Ø16 p.2 | 9,00 | 6,57 | | 1,578 | 93,31 | | |
| | 29Ø16 p.3 | 29,00 | 3,36 | | 1,578 | 153,76 | | |
| | 13Ø16 p.4 | 13,00 | 6,57 | | 1,578 | 134,78 | | |
| | 29Ø16 p.5 | 29,00 | 2,74 | | 1,578 | 125,39 | | |
| | 9Ø16 p.6 | 9,00 | 6,57 | | 1,578 | 93,31 | | |
| | 29Ø16 p.7 | 29,00 | 3,36 | | 1,578 | 153,76 | | |
| | 13Ø16 p.8 | 13,00 | 6,57 | | 1,578 | 134,78 | | |
| | 29Ø16 p.9 | 29,00 | 3,36 | | 1,578 | 153,76 | | |
| | 13Ø16 p.10 | 13,00 | 6,57 | | 1,578 | 134,78 | | |
| | 29Ø16 p.11 | 29,00 | 3,36 | | 1,578 | 153,76 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 6,57 | | 1,578 | 134,78 | | |
| | Parziale kg | | | | | 8´811,72 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra 02 a Piano 1: | | | | | | | |
| | 54Ø16 p.5 | 54,00 | 12,00 | | 1,578 | 1´022,54 | | |
| | 54Ø16 p.6 | 54,00 | 9,68 | | 1,578 | 824,85 | | |
| | 54Ø16 p.7 | 54,00 | 1,07 | | 1,578 | 91,18 | | |
| | 54Ø16 p.8 | 54,00 | 1,07 | | 1,578 | 91,18 | | |
| | 54Ø16 p.9 | 54,00 | 12,00 | | 1,578 | 1´022,54 | | |
| | 54Ø16 p.10 | 54,00 | 9,68 | | 1,578 | 824,85 | | |
| | 106Ø16 p.11 | 106,00 | 10,70 | | 1,578 | 1´789,77 | | |
| | 106Ø16 p.12 | 106,00 | 1,04 | | 1,578 | 173,96 | | |
| | 106Ø16 p.13 | 106,00 | 1,04 | | 1,578 | 173,96 | | |
| | 106Ø16 p.14 | 106,00 | 10,70 | | 1,578 | 1´789,77 | | |
| | 21Ø16 p.1 | 21,00 | 2,54 | | 1,578 | 84,17 | | |
| | 27Ø16 p.2 | 27,00 | 3,36 | | 1,578 | 143,16 | | |
| | 27Ø16 p.3 | 27,00 | 3,36 | | 1,578 | 143,16 | | |
| | 27Ø16 p.4 | 27,00 | 3,36 | | 1,578 | 143,16 | | |
| | Parziale kg | | | | | 8´318,25 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Armatura diffusa superiore costituita da barre singole Ø16/20+ Ø16/20 | | | 163,580 | 15,783 | 2´581,78 | | |
| | Armatura diffusa inferiore costituita da barre singole Ø16/20+ Ø16/20 | | | 163,580 | 15,783 | 2´581,78 | | |
| | Parziale kg | | | | | 5´163,56 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 02 a "Copertura": | | | | | | | |
| | 42Ø16 p.1 | 42,00 | 12,00 | | 1,578 | 795,31 | | |
| | 42Ø16 p.2 | 42,00 | 7,23 | | 1,578 | 479,18 | | |
| | 42Ø16 p.3 | 42,00 | 1,07 | | 1,578 | 70,92 | | |
| | 42Ø16 p.4 | 42,00 | 1,07 | | 1,578 | 70,92 | | |
| | 42Ø16 p.5 | 42,00 | 12,00 | | 1,578 | 795,31 | | |
| | 42Ø16 p.6 | 42,00 | 7,23 | | 1,578 | 479,18 | | |
| | 94Ø16 p.7 | 94,00 | 8,26 | | 1,578 | 1´225,22 | | |
| | 94Ø16 p.8 | 94,00 | 1,04 | | 1,578 | 154,27 | | |
| | 94Ø16 p.9 | 94,00 | 1,04 | | 1,578 | 154,27 | | |
| | 94Ø16 p.10 | 94,00 | 8,26 | | 1,578 | 1´225,22 | | |
| | Parziale kg | | | | | 5´449,80 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 1-13: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,10 | | 1,578 | 25,56 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | staffa Ø8/6 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,02 | | 0,395 | 12,09 | | |
| | staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b | 78,00 | 1,02 | | 0,395 | 31,43 | | |
| | Parziale kg | | | | | 178,21 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 54´575,55 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 54´575,55 | | 6´675,86 |
| | Trave a "Piano 1" 2-14: | | | | | | | |
| | 2Ø20 - posizione 1 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 2 | 2,00 | 8,50 | | 2,466 | 41,92 | | |
| | 2Ø20 - posizione 3 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 4 | 2,00 | 12,04 | | 2,466 | 59,38 | | |
| | 2Ø20 - posizione 5 | 2,00 | 7,64 | | 2,466 | 37,68 | | |
| | 4Ø16 - posizione 6 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 4Ø14 - posizione 7 | 4,00 | 9,62 | | 1,208 | 46,48 | | |
| | 2Ø10 - posizione 8 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 9 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 2Ø10 - posizione 10 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 11 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 4Ø16 - posizione 12 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 3Ø14 - posizione 13 | 3,00 | 9,62 | | 1,208 | 34,86 | | |
| | 1Ø16 - posizione 14 | | 8,60 | | 1,578 | 13,57 | | |
| | 1Ø14 - posizione 15 | | 9,59 | | 1,208 | 11,58 | | |
| | 1Ø16 - posizione 16 | | 8,60 | | 1,578 | 13,57 | | |
| | staffa Ø12/10 2 bracci - posizione a | 36,00 | 1,95 | | 0,888 | 62,34 | | |
| | staffa Ø12/18 2 bracci - posizione b | 48,00 | 1,95 | | 0,888 | 83,12 | | |
| | staffa Ø12/20 2 bracci - posizione c | 22,00 | 1,95 | | 0,888 | 38,10 | | |
| | Parziale kg | | | | | 676,86 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 3-15: | | | | | | | |
| | 2Ø20 - posizione 1 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 2 | 2,00 | 8,50 | | 2,466 | 41,92 | | |
| | 2Ø20 - posizione 3 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 4 | 2,00 | 12,04 | | 2,466 | 59,38 | | |
| | 2Ø20 - posizione 5 | 2,00 | 7,64 | | 2,466 | 37,68 | | |
| | 4Ø16 - posizione 6 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 4Ø14 - posizione 7 | 4,00 | 9,62 | | 1,208 | 46,48 | | |
| | 2Ø10 - posizione 8 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 9 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 2Ø10 - posizione 10 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 11 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 4Ø16 - posizione 12 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 3Ø14 - posizione 13 | 3,00 | 9,62 | | 1,208 | 34,86 | | |
| | 1Ø16 - posizione 14 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | 1Ø14 - posizione 15 | | 9,62 | | 1,208 | 11,62 | | |
| | 1Ø16 - posizione 16 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | staffa Ø12/10 2 bracci - posizione a | 36,00 | 1,95 | | 0,888 | 62,34 | | |
| | staffa Ø12/18 2 bracci - posizione b | 48,00 | 1,95 | | 0,888 | 83,12 | | |
| | staffa Ø12/20 2 bracci - posizione c | 22,00 | 1,95 | | 0,888 | 38,10 | | |
| | Parziale kg | | | | | 676,58 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 4-16: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,10 | | 1,578 | 25,56 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | staffa Ø8/6 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,02 | | 0,395 | 12,09 | | |
| | staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b | 78,00 | 1,02 | | 0,395 | 31,43 | | |
| | Parziale kg | | | | | 178,21 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 17-29: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,10 | | 1,578 | 25,56 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | staffa Ø8/6 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,02 | | 0,395 | 12,09 | | |
| | staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b | 78,00 | 1,02 | | 0,395 | 31,43 | | |
| | Parziale kg | | | | | 178,21 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 56´285,41 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 56´285,41 | | 6´675,86 |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 18-30: | | | | | | | |
| | 2Ø20 - posizione 1 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 2 | 2,00 | 8,50 | | 2,466 | 41,92 | | |
| | 2Ø20 - posizione 3 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 4 | 2,00 | 12,04 | | 2,466 | 59,38 | | |
| | 2Ø20 - posizione 5 | 2,00 | 7,64 | | 2,466 | 37,68 | | |
| | 4Ø16 - posizione 6 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 4Ø14 - posizione 7 | 4,00 | 9,62 | | 1,208 | 46,48 | | |
| | 2Ø10 - posizione 8 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 9 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 2Ø10 - posizione 10 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 11 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 4Ø16 - posizione 12 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 3Ø14 - posizione 13 | 3,00 | 9,62 | | 1,208 | 34,86 | | |
| | 1Ø16 - posizione 14 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | 1Ø14 - posizione 15 | | 9,62 | | 1,208 | 11,62 | | |
| | staffa Ø12/10 2 bracci - posizione a | 36,00 | 1,95 | | 0,888 | 62,34 | | |
| | staffa Ø12/18 2 bracci - posizione b | 24,00 | 1,95 | | 0,888 | 41,56 | | |
| | staffa Ø12/20 2 bracci - posizione c | 44,00 | 1,95 | | 0,888 | 76,19 | | |
| | Parziale kg | | | | | 659,70 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 19-31: | | | | | | | |
| | 2Ø20 - posizione 1 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 2 | 2,00 | 8,50 | | 2,466 | 41,92 | | |
| | 2Ø20 - posizione 3 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 4 | 2,00 | 12,04 | | 2,466 | 59,38 | | |
| | 2Ø20 - posizione 5 | 2,00 | 7,64 | | 2,466 | 37,68 | | |
| | 4Ø16 - posizione 6 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 4Ø14 - posizione 7 | 4,00 | 9,62 | | 1,208 | 46,48 | | |
| | 2Ø10 - posizione 8 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 9 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 2Ø10 - posizione 10 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 11 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 4Ø16 - posizione 12 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 3Ø14 - posizione 13 | 3,00 | 9,62 | | 1,208 | 34,86 | | |
| | 1Ø16 - posizione 14 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | 1Ø14 - posizione 15 | | 9,62 | | 1,208 | 11,62 | | |
| | staffa Ø12/10 2 bracci - posizione a | 36,00 | 1,95 | | 0,888 | 62,34 | | |
| | staffa Ø12/18 2 bracci - posizione b | 24,00 | 1,95 | | 0,888 | 41,56 | | |
| | staffa Ø12/20 2 bracci - posizione c | 44,00 | 1,95 | | 0,888 | 76,19 | | |
| | Parziale kg | | | | | 659,70 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 20-32: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,10 | | 1,578 | 25,56 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | staffa Ø8/6 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,02 | | 0,395 | 12,09 | | |
| | staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b | 78,00 | 1,02 | | 0,395 | 31,43 | | |
| | Parziale kg | | | | | 178,21 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 2-14: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,01 | | 1,578 | 25,28 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø14 - posizione 6 | 2,00 | 9,62 | | 1,208 | 23,24 | | |
| | 2Ø14 - posizione 7 | 2,00 | 3,72 | | 1,208 | 8,99 | | |
| | 1Ø14 - posizione 8 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 1Ø14 - posizione 9 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 57´965,00 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 57´965,00 | | 6´675,86 |
| | 2Ø14 - posizione 10 | 2,00 | 9,52 | | 1,208 | 23,00 | | |
| | 2Ø14 - posizione 11 | 2,00 | 3,62 | | 1,208 | 8,75 | | |
| | 2Ø16 - posizione 12 | 2,00 | 6,70 | | 1,578 | 21,15 | | |
| | 2Ø10 - posizione 13 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 14 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,72 | | 0,395 | 20,38 | | |
| | staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b | 56,00 | 1,72 | | 0,395 | 38,05 | | |
| | staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c | 28,00 | 1,72 | | 0,395 | 19,02 | | |
| | Parziale kg | | | | | 334,90 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 3-15: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,01 | | 1,578 | 25,28 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø14 - posizione 6 | 2,00 | 9,62 | | 1,208 | 23,24 | | |
| | 2Ø14 - posizione 7 | 2,00 | 3,72 | | 1,208 | 8,99 | | |
| | 1Ø14 - posizione 8 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 1Ø14 - posizione 9 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 2Ø14 - posizione 10 | 2,00 | 9,52 | | 1,208 | 23,00 | | |
| | 2Ø14 - posizione 11 | 2,00 | 3,62 | | 1,208 | 8,75 | | |
| | 2Ø16 - posizione 12 | 2,00 | 6,70 | | 1,578 | 21,15 | | |
| | 2Ø10 - posizione 13 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 14 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,72 | | 0,395 | 20,38 | | |
| | staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b | 56,00 | 1,72 | | 0,395 | 38,05 | | |
| | staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c | 28,00 | 1,72 | | 0,395 | 19,02 | | |
| | Parziale kg | | | | | 334,90 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 18-30: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,01 | | 1,578 | 25,28 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø14 - posizione 6 | 2,00 | 9,62 | | 1,208 | 23,24 | | |
| | 2Ø14 - posizione 7 | 2,00 | 3,72 | | 1,208 | 8,99 | | |
| | 1Ø14 - posizione 8 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 1Ø14 - posizione 9 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 2Ø14 - posizione 10 | 2,00 | 9,52 | | 1,208 | 23,00 | | |
| | 2Ø14 - posizione 11 | 2,00 | 3,62 | | 1,208 | 8,75 | | |
| | 2Ø16 - posizione 12 | 2,00 | 6,70 | | 1,578 | 21,15 | | |
| | 2Ø10 - posizione 13 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 14 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,72 | | 0,395 | 20,38 | | |
| | staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b | 28,00 | 1,72 | | 0,395 | 19,02 | | |
| | staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c | 56,00 | 1,72 | | 0,395 | 38,05 | | |
| | Parziale kg | | | | | 334,90 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 19-31: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,01 | | 1,578 | 25,28 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø14 - posizione 6 | 2,00 | 9,62 | | 1,208 | 23,24 | | |
| | 2Ø14 - posizione 7 | 2,00 | 3,72 | | 1,208 | 8,99 | | |
| | 1Ø14 - posizione 8 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 1Ø14 - posizione 9 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 2Ø14 - posizione 10 | 2,00 | 9,52 | | 1,208 | 23,00 | | |
| | 2Ø14 - posizione 11 | 2,00 | 3,62 | | 1,208 | 8,75 | | |
| | 2Ø16 - posizione 12 | 2,00 | 6,70 | | 1,578 | 21,15 | | |
| | 2Ø10 - posizione 13 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 59´037,41 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 59´037,41 | | 6´675,86 |
| | 2Ø10 - posizione 14 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,72 | | 0,395 | 20,38 | | |
| | staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b | 28,00 | 1,72 | | 0,395 | 19,02 | | |
| | staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c | 56,00 | 1,72 | | 0,395 | 38,05 | | |
| | Parziale kg | | | | | 334,90 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Muro di sostegno a monte: | | | | | | | |
| | 7Ø16 p.1 | 7,00 | 11,93 | | 1,578 | 131,78 | | |
| | 7Ø16 p.2 | 7,00 | | | 1,578 | 11,05 | | |
| | 7Ø16 p.3 | 7,00 | 11,93 | | 1,578 | 131,78 | | |
| | 7Ø16 p.4 | 7,00 | | | 1,578 | 11,05 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 11,39 | | 1,578 | 17,97 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 11,39 | | 1,578 | 17,97 | | |
| | 2Ø16 p.7 | 2,00 | 1,89 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 2Ø16 p.8 | 2,00 | 1,46 | | 1,578 | 4,61 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 1,89 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 2Ø16 p.10 | 2,00 | 1,46 | | 1,578 | 4,61 | | |
| | 44Ø16 p.11 | 44,00 | 1,89 | | 1,578 | 131,23 | | |
| | 44Ø16 p.12 | 44,00 | 1,89 | | 1,578 | 131,23 | | |
| | 44Ø16 p.13 | 44,00 | 1,46 | | 1,578 | 101,37 | | |
| | 44Ø16 p.14 | 44,00 | 1,46 | | 1,578 | 101,37 | | |
| | 180Ø8 p.15 | 180,00 | 0,44 | | 0,395 | 31,28 | | |
| | Parziale kg | | | | | 839,22 | | |
| | Muretto laterale: | | | | | | | |
| | 2Ø16 p.1 | 2,00 | 42,00 | | 1,578 | 132,55 | | |
| | 2Ø16 p.2 | 2,00 | 42,00 | | 1,578 | 132,55 | | |
| | 2Ø16 p.3 | 2,00 | 42,00 | | 1,578 | 132,55 | | |
| | 140Ø8 p.4 | 140,00 | 2,00 | | 0,395 | 110,60 | | |
| | Parziale kg | | | | | 508,25 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 1: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 3Ø16 p.7 | 3,00 | 11,10 | | 1,578 | 52,55 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 21Ø16 p.23 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.24 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.25-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.25-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.25-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.25-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.25-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.25-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 61´616,43 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 61´616,43 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.25-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.25-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.25-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.25-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.25-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.25-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.25-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.25-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.25-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.25-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.25-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.25-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.25-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.25-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.26-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.26-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.26-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.26-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.26-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.26-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.26-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.26-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.26-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.26-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.26-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.26-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.26-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.26-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.26-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.26-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.26-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.26-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.26-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.26-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.27-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.27-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.27-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.27-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.27-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.27-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.27-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.27-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.27-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.27-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.27-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.27-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.27-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.27-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.27-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.27-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.27-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.27-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.27-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.27-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.28-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.28-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.28-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.28-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.28-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.28-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.28-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.28-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.28-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 61´725,82 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 61´725,82 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.28-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.28-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.28-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.28-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.28-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.28-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.28-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.28-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.28-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.28-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.28-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 21Ø16 p.29 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.30 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.31 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.32 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 22Ø16 p.33 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 22Ø16 p.34 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 1Ø16 p.35-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.35-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.35-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.35-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.35-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.35-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.36 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.37-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.37-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.37-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.37-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.37-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.37-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.38 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.39-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.39-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.39-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.39-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.40 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.41-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.41-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.41-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.41-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.41-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.41-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.42 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.43 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.44 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.45 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.47 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.48 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.49 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.50 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.51 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´066,33 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 2: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 3Ø16 p.7 | 3,00 | 11,10 | | 1,578 | 52,55 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 63´092,57 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 63´092,57 | | 6´675,86 |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 21Ø16 p.23 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.24 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.25-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.25-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.25-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.25-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.25-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.25-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.25-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.25-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.25-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.25-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.25-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.25-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.25-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.25-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.25-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.25-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.25-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.25-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.25-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.26-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.26-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.26-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.26-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.26-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.26-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.26-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.26-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.26-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.26-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.26-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.26-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.26-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.26-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.26-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.26-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.26-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.26-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.26-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.27-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.27-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.27-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.27-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.27-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.27-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.27-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.27-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.27-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.27-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.27-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.27-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.27-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.27-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.27-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 63´758,83 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 63´758,83 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.27-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.27-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.27-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.27-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.27-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.27-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.28-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.28-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.28-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.28-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.28-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.28-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.28-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.28-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.28-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.28-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.28-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.28-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.28-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.28-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.28-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.28-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.28-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.28-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.28-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.29 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.30 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.31 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.32 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 22Ø16 p.33 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 22Ø16 p.34 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 1Ø16 p.35-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.35-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.35-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.35-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.35-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.35-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.36 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.37-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.37-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.37-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.37-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.37-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.37-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.38 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.39-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.39-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.39-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.39-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.40 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.41-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.41-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.41-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.41-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.41-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.41-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.42 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.43 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.44 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.45 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.47 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.48 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.49 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.50 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.51 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 64´596,79 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 64´596,79 | | 6´675,86 |
| | Parziale kg | | | | | 2´060,37 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 3: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 3Ø16 p.7 | 3,00 | 11,10 | | 1,578 | 52,55 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 21Ø16 p.23 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.24 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.25-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.25-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.25-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.25-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.25-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.25-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.25-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.25-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.25-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.25-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.25-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.25-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.25-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.25-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.25-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.25-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.25-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.25-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.25-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.25-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.26-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.26-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.26-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.26-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.26-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.26-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.26-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.26-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.26-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.26-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.26-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.26-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.26-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.26-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.26-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.26-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.26-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 65´796,99 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 65´796,99 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.26-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.26-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.26-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.27-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.27-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.27-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.27-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.27-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.27-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.27-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.27-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.27-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.27-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.27-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.27-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.27-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.27-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.27-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.27-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.27-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.27-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.27-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.27-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.28-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.28-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.28-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.28-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.28-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.28-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.28-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.28-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.28-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.28-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.28-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.28-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.28-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.28-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.28-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.28-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.28-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.28-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.28-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.28-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 21Ø16 p.29 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.30 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.31 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.32 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 22Ø16 p.33 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 22Ø16 p.34 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 1Ø16 p.35-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.35-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.35-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.35-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.35-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.35-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.36 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.37-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.37-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.37-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.37-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.37-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.37-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.38 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.39-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 66´408,97 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 66´408,97 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.39-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.39-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.39-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.40 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.41-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.41-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.41-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.41-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.41-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.41-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.42 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.43 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.44 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.45 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.47 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.48 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.49 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.50 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.51 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´066,33 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 4: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 67´793,79 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 67´793,79 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 68´096,42 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 68´096,42 | | 6´675,86 |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 5: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 69´457,48 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 69´457,48 | | 6´675,86 |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 69´923,34 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 69´923,34 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 70´649,35 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 70´649,35 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 6: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 71´948,10 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 71´948,10 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 72´570,99 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 72´570,99 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 8: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 73´967,77 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 73´967,77 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 74´076,91 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 74´076,91 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 07: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 75´433,20 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 75´433,20 | | 6´675,86 |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 76´096,80 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 76´096,80 | | 6´675,86 |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 76´756,43 | | 6´675,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 76´756,43 | | 6´675,86 |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 76´974,32 | 1,84 | 141´632,75 |
| 4 / 4<br>B.05.003.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. | | | | | | | |
| | Fondazioni | | | | | | | |
| | Platea a "Fondazione" - PORZIONE 1 | 460,16 | | | 0,600 | 276,10 | | |
| | Muro di sostegno a monte - PORZIONE 1 | | 1,00 | 1,000 | 5,018 | 5,02 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 281,12 | 130,24 | 36´613,07 |
| 5 / 5<br>B.05.032.04 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a piano 1: | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 211,380 | 211,38 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 12,150 | 12,15 | | |
| | Parziale m² | | | | | 223,53 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra 02 a Piano 1: | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 229,560 | 229,56 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 12,830 | 12,83 | | |
| | Parziale m² | | | | | 242,39 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 163,580 | 163,58 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 11,180 | 11,18 | | |
| | Parziale m² | | | | | 174,76 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 02 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 157,190 | 157,19 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 10,870 | 10,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 168,06 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 808,74 | | 184´921,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 808,74 | | 184´921,68 |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 1-13: | | | | | | | |
| | campata 1-5 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 5-9 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 9-13 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | Parziale m² | | | | | 14,34 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | Parziale m² | | | | | 26,97 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | Parziale m² | | | | | 26,97 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 4-16: | | | | | | | |
| | campata 4-8 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 8-12 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 12-16 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | Parziale m² | | | | | 14,34 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 17-29: | | | | | | | |
| | campata 17-21 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 21-25 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 25-29 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | Parziale m² | | | | | 14,34 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 18-30: | | | | | | | |
| | campata 18-22 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 22-26 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 26-30 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | Parziale m² | | | | | 26,97 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 19-31: | | | | | | | |
| | campata 19-23 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 23-27 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 27-31 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | Parziale m² | | | | | 26,97 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 20-32: | | | | | | | |
| | campata 20-24 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 24-28 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 28-32 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | Parziale m² | | | | | 14,34 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 997,59 | | 184´921,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 997,59 | | 184′921,68 |
| | Parziale m² | | | | | 23,61 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 23,61 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 18-30: | | | | | | | |
| | campata 18-22 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 22-26 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 26-30 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 23,61 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 19-31: | | | | | | | |
| | campata 19-23 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 23-27 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 27-31 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 23,61 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Muro di sostegno a monte: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 41,040 | 41,04 | | |
| | Parziale m² | | | | | 41,04 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 1: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 2: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 3: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 4: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 5: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 6: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 7-8: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1′728,00 | | 184′921,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1´728,00 | | 184´921,68 |
| | Cassero | 2,00 | | | 103,090 | 206,18 | | |
| | Parziale m² | | | | | 206,18 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 1´934,18 | 31,86 | 61´622,97 |
| 6 / 6<br>B.05.016.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a piano 1: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | 211,380 | 0,200 | 42,28 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 42,28 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra 02 a Piano 1: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | 229,560 | 0,200 | 45,91 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 45,91 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | 163,580 | 0,200 | 32,72 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 32,72 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 02 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | 157,190 | 0,200 | 31,44 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 31,44 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 1-13: | | | | | | | |
| | campata 1-5 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 5-9 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 9-13 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 1,26 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 4,05 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 4,05 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 4-16: | | | | | | | |
| | campata 4-8 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 8-12 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 162,55 | | 246´544,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 162,55 | | 246´544,65 |
| | campata 12-16 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 1,26 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 17-29: | | | | | | | |
| | campata 17-21 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 21-25 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 25-29 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 1,26 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 18-30: | | | | | | | |
| | campata 18-22 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 22-26 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 26-30 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 4,05 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 19-31: | | | | | | | |
| | campata 19-23 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 23-27 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 27-31 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 4,05 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 20-32: | | | | | | | |
| | campata 20-24 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 24-28 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 28-32 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 1,26 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 3,36 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 3,36 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 18-30: | | | | | | | |
| | campata 18-22 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 22-26 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 26-30 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 3,36 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 19-31: | | | | | | | |
| | campata 19-23 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 23-27 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 27-31 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 3,36 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 1: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 187,03 | | 246´544,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 187,03 | | 246´544,65 |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 2: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 3: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 4: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 5: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 6: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 8: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 07: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Muretto laterale: | | 42,00 | 0,300 | 0,700 | 8,82 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 8,82 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 311,21 | 148,68 | 46´270,70 |
| 7 / 7<br>B.05.001.05 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25. | | | | | | | |
| | Cordolo lungo i loculi - PT | 36,00 | 5,64 | 0,150 | 0,120 | 3,65 | | |
| | Cordolo lungo i loculi - 1P | 24,00 | 5,64 | 0,150 | 0,120 | 2,44 | | |
| | Cordoletti ai loculi | 84,00 | 5,64 | 0,150 | 0,120 | 8,53 | | |
| | Rampa da strada | 20,00 | | | 0,120 | 2,40 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 17,02 | 116,20 | 1´977,72 |
| 8 / 8<br>B.05.039.01 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 294´793,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 294´793,07 |
| | ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. | | | | | | | |
| | Massetto armato | | | | | | | |
| | Ø 6 - 20x20 rampa da strada | 1,10 | | 20,000 | 0,222 | 4,88 | | |
| | Ø 6 - 20x20 Piano livello 0 | 1,10 | 43,45 | 11,150 | 2,290 | 1´220,37 | | |
| | Ø 6 - 20x20 Piano appoggio loculi primo livello | 1,10 | 37,75 | 4,840 | 2,290 | 460,25 | | |
| | Ø 6 - 20x20 Piano appoggio loculi secondo livello | 1,10 | 37,75 | 4,840 | 2,290 | 460,25 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 2´145,75 | 1,62 | 3´476,12 |
| 9 / 9<br>B.05.001.04 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. | | | | | | | |
| | Magrone di sottofondazione | | | | | | | |
| | - fondazione loculi | 237,77 | | | 0,100 | 23,78 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 23,78 | 111,40 | 2´649,09 |
| 10 / 10<br>B.05.032.01 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; | | | | | | | |
| | Platea a "Fondazione" - porzione 2 | | | | | 38,97 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 38,97 | 24,63 | 959,83 |
| 11 / 11<br>B.05.038.01 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Fondazione: | | | | | | | |
| | Platea a "Fondazione": | | | | | | | |
| | 107Ø20 p.1 | 107,00 | 11,06 | | 2,466 | 2´918,31 | | |
| | 107Ø20 p.2 | 107,00 | 2,55 | | 2,466 | 672,85 | | |
| | 107Ø20 p.3 | 107,00 | 2,55 | | 2,466 | 672,85 | | |
| | 107Ø20 p.4 | 107,00 | 11,06 | | 2,466 | 2´918,31 | | |
| | 56Ø20 p.5 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.6 | 56,00 | 9,96 | | 2,466 | 1´375,44 | | |
| | 56Ø20 p.7 | 56,00 | 2,59 | | 2,466 | 357,67 | | |
| | 56Ø20 p.8 | 56,00 | 2,59 | | 2,466 | 357,67 | | |
| | 56Ø20 p.9 | 56,00 | 12,00 | | 2,466 | 1´657,15 | | |
| | 56Ø20 p.10 | 56,00 | 10,28 | | 2,466 | 1´419,63 | | |
| | Parziale kg | | | | | 14´007,03 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra a "Piano 1": | | | | | | | |
| | 94Ø16 p.9 | 94,00 | 10,70 | | 1,578 | 1´587,15 | | |
| | 94Ø16 p.10 | 94,00 | 1,04 | | 1,578 | 154,27 | | |
| | 94Ø16 p.11 | 94,00 | 1,04 | | 1,578 | 154,27 | | |
| | 94Ø16 p.12 | 94,00 | 10,70 | | 1,578 | 1´587,15 | | |
| | 54Ø16 p.13 | 54,00 | 12,00 | | 1,578 | 1´022,54 | | |
| | 54Ø16 p.14 | 54,00 | 7,23 | | 1,578 | 616,08 | | |
| | 54Ø16 p.15 | 54,00 | 1,07 | | 1,578 | 91,18 | | |
| | 54Ø16 p.16 | 54,00 | 1,07 | | 1,578 | 91,18 | | |
| | 54Ø16 p.17 | 54,00 | 12,00 | | 1,578 | 1´022,54 | | |
| | 54Ø16 p.18 | 54,00 | 7,23 | | 1,578 | 616,08 | | |
| | 27Ø16 p.1 | 27,00 | 3,96 | | 1,578 | 168,72 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 21´118,19 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 21´118,19 | | 301´878,11 |
| | 15Ø16 p.2 | 15,00 | 6,19 | | 1,578 | 146,52 | | |
| | 27Ø16 p.3 | 27,00 | 3,96 | | 1,578 | 168,72 | | |
| | 15Ø16 p.4 | 15,00 | 6,19 | | 1,578 | 146,52 | | |
| | 27Ø16 p.5 | 27,00 | 3,38 | | 1,578 | 144,01 | | |
| | 13Ø16 p.6 | 13,00 | 6,19 | | 1,578 | 126,98 | | |
| | 27Ø16 p.7 | 27,00 | 2,36 | | 1,578 | 100,55 | | |
| | 7Ø16 p.8 | 7,00 | 6,19 | | 1,578 | 68,37 | | |
| | Parziale kg | | | | | 8´012,83 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Armatura diffusa superiore costituita da barre singole Ø16/20+ Ø16/20 | | | 157,190 | 15,783 | 2´480,93 | | |
| | Armatura diffusa inferiore costituita da barre singole Ø16/20+ Ø16/20 | | | 157,190 | 15,783 | 2´480,93 | | |
| | Parziale kg | | | | | 4´961,86 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 1-13: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,10 | | 1,578 | 25,56 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | staffa Ø8/6 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,02 | | 0,395 | 12,09 | | |
| | staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b | 78,00 | 1,02 | | 0,395 | 31,43 | | |
| | Parziale kg | | | | | 178,21 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 2-14: | | | | | | | |
| | 2Ø20 - posizione 1 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 2 | 2,00 | 8,50 | | 2,466 | 41,92 | | |
| | 2Ø20 - posizione 3 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 4 | 2,00 | 12,04 | | 2,466 | 59,38 | | |
| | 2Ø20 - posizione 5 | 2,00 | 7,64 | | 2,466 | 37,68 | | |
| | 4Ø16 - posizione 6 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 4Ø14 - posizione 7 | 4,00 | 9,62 | | 1,208 | 46,48 | | |
| | 2Ø10 - posizione 8 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 9 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 2Ø10 - posizione 10 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 11 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 4Ø16 - posizione 12 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 3Ø14 - posizione 13 | 3,00 | 9,62 | | 1,208 | 34,86 | | |
| | 1Ø16 - posizione 14 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | 1Ø14 - posizione 15 | | 9,62 | | 1,208 | 11,62 | | |
| | 1Ø16 - posizione 16 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | staffa Ø12/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,95 | | 0,888 | 51,95 | | |
| | staffa Ø12/19 2 bracci - posizione b | 46,00 | 1,95 | | 0,888 | 79,65 | | |
| | staffa Ø12/9 2 bracci - posizione c | 7,00 | 1,95 | | 0,888 | 12,12 | | |
| | staffa Ø12/18 2 bracci - posizione d | 24,00 | 1,95 | | 0,888 | 41,56 | | |
| | Parziale kg | | | | | 678,30 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 3-15: | | | | | | | |
| | 2Ø20 - posizione 1 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 2 | 2,00 | 8,50 | | 2,466 | 41,92 | | |
| | 2Ø20 - posizione 3 | 2,00 | 7,63 | | 2,466 | 37,63 | | |
| | 2Ø20 - posizione 4 | 2,00 | 12,04 | | 2,466 | 59,38 | | |
| | 2Ø20 - posizione 5 | 2,00 | 7,64 | | 2,466 | 37,68 | | |
| | 4Ø16 - posizione 6 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | 4Ø14 - posizione 7 | 4,00 | 9,62 | | 1,208 | 46,48 | | |
| | 2Ø10 - posizione 8 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 9 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 2Ø10 - posizione 10 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 11 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | 4Ø16 - posizione 12 | 4,00 | 9,02 | | 1,578 | 56,93 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 28´257,95 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 28´257,95 | | 301´878,11 |
| | 3Ø14 - posizione 13 | 3,00 | 9,62 | | 1,208 | 34,86 | | |
| | 1Ø16 - posizione 14 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | 1Ø14 - posizione 15 | | 9,62 | | 1,208 | 11,62 | | |
| | 1Ø16 - posizione 16 | | 8,50 | | 1,578 | 13,41 | | |
| | staffa Ø12/10 2 bracci - posizione a | 36,00 | 1,95 | | 0,888 | 62,34 | | |
| | staffa Ø12/19 2 bracci - posizione b | 46,00 | 1,95 | | 0,888 | 79,65 | | |
| | staffa Ø12/18 2 bracci - posizione c | 24,00 | 1,95 | | 0,888 | 41,56 | | |
| | Parziale kg | | | | | 676,57 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 4-16: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,10 | | 1,578 | 25,56 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | staffa Ø8/6 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,02 | | 0,395 | 12,09 | | |
| | staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b | 78,00 | 1,02 | | 0,395 | 31,43 | | |
| | Parziale kg | | | | | 178,21 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 2-14: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,01 | | 1,578 | 25,28 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø14 - posizione 6 | 2,00 | 9,62 | | 1,208 | 23,24 | | |
| | 2Ø14 - posizione 7 | 2,00 | 3,72 | | 1,208 | 8,99 | | |
| | 1Ø14 - posizione 8 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 1Ø14 - posizione 9 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 2Ø14 - posizione 10 | 2,00 | 9,52 | | 1,208 | 23,00 | | |
| | 2Ø14 - posizione 11 | 2,00 | 3,62 | | 1,208 | 8,75 | | |
| | 2Ø16 - posizione 12 | 2,00 | 6,70 | | 1,578 | 21,15 | | |
| | 2Ø10 - posizione 13 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 14 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,72 | | 0,395 | 20,38 | | |
| | staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b | 56,00 | 1,72 | | 0,395 | 38,05 | | |
| | staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c | 28,00 | 1,72 | | 0,395 | 19,02 | | |
| | Parziale kg | | | | | 334,90 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 3-15: | | | | | | | |
| | 2Ø16 - posizione 1 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 2 | 2,00 | 8,01 | | 1,578 | 25,28 | | |
| | 2Ø16 - posizione 3 | 2,00 | 7,27 | | 1,578 | 22,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 4 | 2,00 | 12,02 | | 1,578 | 37,94 | | |
| | 2Ø16 - posizione 5 | 2,00 | 7,52 | | 1,578 | 23,73 | | |
| | 2Ø14 - posizione 6 | 2,00 | 9,62 | | 1,208 | 23,24 | | |
| | 2Ø14 - posizione 7 | 2,00 | 3,72 | | 1,208 | 8,99 | | |
| | 1Ø14 - posizione 8 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 1Ø14 - posizione 9 | | 7,00 | | 1,208 | 8,46 | | |
| | 2Ø14 - posizione 10 | 2,00 | 9,52 | | 1,208 | 23,00 | | |
| | 2Ø14 - posizione 11 | 2,00 | 3,62 | | 1,208 | 8,75 | | |
| | 2Ø16 - posizione 12 | 2,00 | 6,70 | | 1,578 | 21,15 | | |
| | 2Ø10 - posizione 13 | 2,00 | 12,00 | | 0,617 | 14,81 | | |
| | 2Ø10 - posizione 14 | 2,00 | 6,29 | | 0,617 | 7,76 | | |
| | staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a | 30,00 | 1,72 | | 0,395 | 20,38 | | |
| | staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b | 56,00 | 1,72 | | 0,395 | 38,05 | | |
| | staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c | 28,00 | 1,72 | | 0,395 | 19,02 | | |
| | Parziale kg | | | | | 334,90 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 1: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 29´621,73 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 29´621,73 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 30´534,95 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 30´534,95 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 31´174,28 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 31´174,28 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 2: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 3Ø16 p.7 | 3,00 | 11,10 | | 1,578 | 52,55 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 21Ø16 p.23 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.24 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.25-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.25-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.25-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.25-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.25-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.25-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.25-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.25-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.25-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.25-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.25-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.25-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.25-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.25-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.25-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.25-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.25-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.25-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.25-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.25-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 32´595,62 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 32´595,62 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.26-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.26-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.26-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.26-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.26-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.26-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.26-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.26-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.26-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.26-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.26-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.26-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.26-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.26-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.26-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.26-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.26-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.26-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.26-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.26-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.26-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.27-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.27-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.27-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.27-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.27-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.27-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.27-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.27-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.27-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.27-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.27-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.27-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.27-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.27-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.27-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.27-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.27-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.27-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.27-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.27-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.28-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.28-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.28-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.28-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.28-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.28-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.28-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.28-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.28-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.28-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.28-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.28-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.28-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.28-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.28-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.28-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.28-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.28-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.28-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.28-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 21Ø16 p.29 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.30 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.31 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.32 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 33´057,65 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 33´057,65 | | 301´878,11 |
| | 22Ø16 p.33 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 22Ø16 p.34 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 1Ø16 p.35-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.35-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.35-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.35-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.35-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.35-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.36 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.37-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.37-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.37-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.37-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.37-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.37-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.38 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.39-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.39-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.39-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.39-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.40 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.41-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.41-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.41-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.41-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.41-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.41-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.42 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.43 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.44 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.45 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.47 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.48 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.49 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.50 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø8 p.51 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.52 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.53 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.54 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.55 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 1Ø8 p.56 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 1Ø8 p.57 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 1Ø8 p.58 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 7Ø8 p.59 | 7,00 | 0,92 | | 0,395 | 2,54 | | |
| | 8Ø8 p.60 | 8,00 | 0,89 | | 0,395 | 2,81 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´077,92 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 3: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 3Ø16 p.7 | 3,00 | 11,10 | | 1,578 | 52,55 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 34´234,01 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 34´234,01 | | 301´878,11 |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,83 | | 1,578 | 5,78 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 21Ø16 p.23 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.24 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.25-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.25-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.25-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.25-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.25-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.25-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.25-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.25-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.25-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.25-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.25-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.25-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.25-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.25-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.25-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.25-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.25-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.25-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.25-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.25-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.25-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.26-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.26-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.26-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.26-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.26-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.26-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.26-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.26-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.26-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.26-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.26-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.26-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.26-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.26-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.26-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.26-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.26-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.26-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.26-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.26-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.26-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-1 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.27-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.27-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.27-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.27-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.27-6 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.27-7 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.27-8 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.27-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.27-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.27-11 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.27-12 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.27-13 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.27-14 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.27-15 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.27-16 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.27-17 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.27-18 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 34´733,24 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 34´733,24 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.27-19 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.27-20 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.27-21 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.27-22 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.28-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.28-3 | | 1,11 | | 1,578 | 1,75 | | |
| | 1Ø16 p.28-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.28-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.28-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.28-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.28-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.28-9 | | 1,01 | | 1,578 | 1,59 | | |
| | 1Ø16 p.28-10 | | 0,99 | | 1,578 | 1,56 | | |
| | 1Ø16 p.28-11 | | 0,97 | | 1,578 | 1,53 | | |
| | 1Ø16 p.28-12 | | 0,95 | | 1,578 | 1,50 | | |
| | 1Ø16 p.28-13 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.28-14 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.28-15 | | 0,90 | | 1,578 | 1,42 | | |
| | 1Ø16 p.28-16 | | 0,88 | | 1,578 | 1,39 | | |
| | 1Ø16 p.28-17 | | 0,86 | | 1,578 | 1,36 | | |
| | 1Ø16 p.28-18 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.28-19 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.28-20 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.28-21 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.28-22 | | 0,78 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 21Ø16 p.29 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.30 | 21,00 | 1,83 | | 1,578 | 60,64 | | |
| | 21Ø16 p.31 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.32 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 22Ø16 p.33 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 22Ø16 p.34 | 22,00 | 1,83 | | 1,578 | 63,53 | | |
| | 1Ø16 p.35-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.35-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | 1Ø16 p.35-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.35-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.35-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.35-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.36 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.37-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.37-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.37-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.37-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.37-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.37-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.38 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.39-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.39-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.39-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.39-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.39-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.40 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.41-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.41-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.41-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.41-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.41-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.41-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.42 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.43 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.44 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.45 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.47 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.48 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.49 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.50 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø8 p.51 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.52 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 35´440,15 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 35´440,15 | | 301´878,11 |
| | 1Ø8 p.53 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.54 | | 1,84 | | 0,395 | 0,73 | | |
| | 1Ø8 p.55 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 1Ø8 p.56 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 1Ø8 p.57 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 1Ø8 p.58 | | 2,11 | | 0,395 | 0,83 | | |
| | 7Ø8 p.59 | 7,00 | 0,92 | | 0,395 | 2,54 | | |
| | 8Ø8 p.60 | 8,00 | 0,89 | | 0,395 | 2,81 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´077,92 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 4: | | | | | | | |
| | 14Ø16 p.1 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 14Ø16 p.2 | 14,00 | 5,86 | | 1,578 | 129,46 | | |
| | 1Ø16 p.3 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.4 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.5 | | 7,10 | | 1,578 | 11,20 | | |
| | 1Ø16 p.6 | | 10,14 | | 1,578 | 16,00 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 1Ø16 p.8 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 11,10 | | 1,578 | 35,03 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 11,10 | | 1,578 | 17,52 | | |
| | 13Ø16 p.11 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 13Ø16 p.12 | 13,00 | 5,86 | | 1,578 | 120,21 | | |
| | 1Ø16 p.13 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.14 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.15 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 1Ø16 p.16 | | 8,66 | | 1,578 | 13,67 | | |
| | 2Ø16 p.17 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.18 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.19 | 2,00 | 5,12 | | 1,578 | 16,16 | | |
| | 2Ø16 p.20 | 2,00 | 1,20 | | 1,578 | 3,79 | | |
| | 2Ø16 p.21 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.22 | 2,00 | 0,76 | | 1,578 | 2,40 | | |
| | 2Ø16 p.23 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.24 | 2,00 | 3,63 | | 1,578 | 11,46 | | |
| | 2Ø16 p.25 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 2Ø16 p.26 | 2,00 | 0,46 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 21Ø16 p.27 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 21Ø16 p.28 | 21,00 | 5,12 | | 1,578 | 169,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.29-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.29-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.29-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.29-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.29-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.29-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.29-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.29-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.29-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.29-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.29-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.29-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.29-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.29-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.29-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.29-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.29-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.29-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.29-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.29-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.30-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.30-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.30-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.30-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.30-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.30-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 36´730,77 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 36´730,77 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.30-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.30-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.30-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.30-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.30-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.30-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.30-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.30-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.30-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.30-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.30-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.30-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.30-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.30-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-1 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 1Ø16 p.31-2 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.31-3 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.31-4 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.31-5 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.31-6 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.31-7 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.31-8 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.31-9 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.31-10 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.31-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.31-12 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.31-13 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.31-14 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.31-15 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.31-16 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.31-17 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.31-18 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.31-19 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.31-20 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.31-21 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-1 | | 1,15 | | 1,578 | 1,81 | | |
| | 1Ø16 p.32-2 | | 1,13 | | 1,578 | 1,78 | | |
| | 1Ø16 p.32-3 | | 1,12 | | 1,578 | 1,77 | | |
| | 1Ø16 p.32-4 | | 1,10 | | 1,578 | 1,74 | | |
| | 1Ø16 p.32-5 | | 1,08 | | 1,578 | 1,70 | | |
| | 1Ø16 p.32-6 | | 1,06 | | 1,578 | 1,67 | | |
| | 1Ø16 p.32-7 | | 1,04 | | 1,578 | 1,64 | | |
| | 1Ø16 p.32-8 | | 1,02 | | 1,578 | 1,61 | | |
| | 1Ø16 p.32-9 | | | | 1,578 | 1,58 | | |
| | 1Ø16 p.32-10 | | 0,98 | | 1,578 | 1,55 | | |
| | 1Ø16 p.32-11 | | 0,96 | | 1,578 | 1,51 | | |
| | 1Ø16 p.32-12 | | 0,94 | | 1,578 | 1,48 | | |
| | 1Ø16 p.32-13 | | 0,92 | | 1,578 | 1,45 | | |
| | 1Ø16 p.32-14 | | 0,91 | | 1,578 | 1,44 | | |
| | 1Ø16 p.32-15 | | 0,89 | | 1,578 | 1,40 | | |
| | 1Ø16 p.32-16 | | 0,87 | | 1,578 | 1,37 | | |
| | 1Ø16 p.32-17 | | 0,85 | | 1,578 | 1,34 | | |
| | 1Ø16 p.32-18 | | 0,83 | | 1,578 | 1,31 | | |
| | 1Ø16 p.32-19 | | 0,81 | | 1,578 | 1,28 | | |
| | 1Ø16 p.32-20 | | 0,79 | | 1,578 | 1,25 | | |
| | 1Ø16 p.32-21 | | 0,77 | | 1,578 | 1,22 | | |
| | 21Ø16 p.33 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.34 | 21,00 | 1,20 | | 1,578 | 39,77 | | |
| | 21Ø16 p.35 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 21Ø16 p.36 | 21,00 | 3,63 | | 1,578 | 120,29 | | |
| | 5Ø16 p.37 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.38 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.39 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 5Ø16 p.40 | 5,00 | 0,46 | | 1,578 | 3,63 | | |
| | 22Ø16 p.41 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.42 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 22Ø16 p.43 | 22,00 | 1,50 | | 1,578 | 52,07 | | |
| | 22Ø16 p.44 | 22,00 | 1,20 | | 1,578 | 41,66 | | |
| | 1Ø16 p.45-1 | | 2,04 | | 1,578 | 3,22 | | |
| | 1Ø16 p.45-2 | | 2,07 | | 1,578 | 3,27 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 37´342,95 | | 301´878,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 37´342,95 | | 301´878,11 |
| | 1Ø16 p.45-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.45-4 | | 2,15 | | 1,578 | 3,39 | | |
| | 1Ø16 p.45-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.45-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.46 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.47-1 | | 2,02 | | 1,578 | 3,19 | | |
| | 1Ø16 p.47-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.47-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.47-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.47-5 | | 2,18 | | 1,578 | 3,44 | | |
| | 1Ø16 p.47-6 | | 2,22 | | 1,578 | 3,50 | | |
| | 6Ø16 p.48 | 6,00 | 0,13 | | 1,578 | 1,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-1 | | 2,05 | | 1,578 | 3,23 | | |
| | 1Ø16 p.49-2 | | 2,08 | | 1,578 | 3,28 | | |
| | 1Ø16 p.49-3 | | 2,11 | | 1,578 | 3,33 | | |
| | 1Ø16 p.49-4 | | 2,14 | | 1,578 | 3,38 | | |
| | 1Ø16 p.49-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.49-6 | | 2,21 | | 1,578 | 3,49 | | |
| | 6Ø16 p.50 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 1Ø16 p.51-1 | | 2,03 | | 1,578 | 3,20 | | |
| | 1Ø16 p.51-2 | | 2,06 | | 1,578 | 3,25 | | |
| | 1Ø16 p.51-3 | | 2,10 | | 1,578 | 3,31 | | |
| | 1Ø16 p.51-4 | | 2,13 | | 1,578 | 3,36 | | |
| | 1Ø16 p.51-5 | | 2,17 | | 1,578 | 3,42 | | |
| | 1Ø16 p.51-6 | | 2,20 | | 1,578 | 3,47 | | |
| | 6Ø16 p.52 | 6,00 | 0,63 | | 1,578 | 5,96 | | |
| | 6Ø16 p.53 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.54 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.55 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 6Ø16 p.56 | 6,00 | 1,34 | | 1,578 | 12,69 | | |
| | 1Ø16 p.57 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.58 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.59 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 1Ø16 p.60 | | 4,84 | | 1,578 | 7,64 | | |
| | 432Ø10 p.61 | 432,00 | 0,49 | | 0,617 | 130,61 | | |
| | Parziale kg | | | | | 2´062,24 | | |
| | Muretto laterale: | | | | | | | |
| | 2Ø16 p.1 | 2,00 | 25,00 | | 1,578 | 78,90 | | |
| | 2Ø16 p.2 | 2,00 | 25,00 | | 1,578 | 78,90 | | |
| | 2Ø16 p.3 | 2,00 | 25,00 | | 1,578 | 78,90 | | |
| | 84Ø8 p.4 | 84,00 | 2,00 | | 0,395 | 66,36 | | |
| | Parziale kg | | | | | 303,06 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 37´946,19 | 1,84 | 69´820,99 |
| 12 / 12<br>B.05.003.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. | | | | | | | |
| | Fondazioni | | | | | | | |
| | Platea a "Fondazione" - PORZIONE 2 | 237,77 | | | 0,600 | 142,66 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 142,66 | 130,24 | 18´580,04 |
| 13 / 13<br>B.05.032.04 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 390´279,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 390´279,14 |
| | ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra a "Piano 1": | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 203,120 | 203,12 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 11,850 | 11,85 | | |
| | Parziale m² | | | | | 214,97 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 157,190 | 157,19 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 10,870 | 10,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 168,06 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 1-13: | | | | | | | |
| | campata 1-5 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 5-9 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 9-13 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | Parziale m² | | | | | 14,34 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | Parziale m² | | | | | 26,97 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 1,600 | | 8,99 | | |
| | Parziale m² | | | | | 26,97 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 4-16: | | | | | | | |
| | campata 4-8 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 8-12 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | campata 12-16 | | 5,62 | 0,850 | | 4,78 | | |
| | Parziale m² | | | | | 14,34 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 23,61 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 1,400 | | 7,87 | | |
| | Parziale m² | | | | | 23,61 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 1: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 615,96 | | 390´279,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 615,96 | | 390´279,14 |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 2: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 3: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 4: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 103,090 | 103,09 | | |
| | Parziale m² | | | | | 103,09 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 925,23 | 31,86 | 29´477,83 |
| 14 / 14 B.05.016.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra a "Piano 1": | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | 203,120 | 0,200 | 40,62 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 40,62 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Piastra 01 a "Copertura": | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | 157,190 | 0,200 | 31,44 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 31,44 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 1-13: | | | | | | | |
| | campata 1-5 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 5-9 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 9-13 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 1,26 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 4,05 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Trave a "Piano 1" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 0,400 | 0,600 | 1,35 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 4,05 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 81,42 | | 419´756,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 81,42 | | 419´756,97 |
| | Trave a "Piano 1" 4-16: | | | | | | | |
| | campata 4-8 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 8-12 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | campata 12-16 | | 5,62 | 0,250 | 0,300 | 0,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 1,26 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 2-14: | | | | | | | |
| | campata 2-6 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 6-10 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 10-14 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 3,36 | | |
| | Travi C.A.: | | | | | | | |
| | Copertura: | | | | | | | |
| | Trave a "Copertura" 3-15: | | | | | | | |
| | campata 3-7 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 7-11 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | campata 11-15 | | 5,62 | 0,400 | 0,500 | 1,12 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 3,36 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 1: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 2: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 3: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Tra piani: | | | | | | | |
| | Setto 4: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 14,420 | 14,42 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 14,42 | | |
| | Muretto laterale | | 25,00 | 0,300 | 1,000 | 7,50 | | |
| | Parziale m³ | | | | | 7,50 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 154,58 | 148,68 | 22´982,95 |
| 15 / 15 B.05.001.05 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25. | | | | | | | |
| | Cordolo lungo i loculi - PT | 18,00 | 5,64 | 0,150 | 0,120 | 1,83 | | |
| | Cordolo lungo i loculi - 1P | 12,00 | 5,64 | 0,150 | 0,120 | 1,22 | | |
| | Cordoletti ai loculi | 42,00 | 5,64 | 0,150 | 0,120 | 4,26 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 7,31 | 116,20 | 849,42 |
| 16 / 16 B.05.039.01 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 443´589,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 443´589,34 |
| | mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. | | | | | | | |
| | Massetto armato | | | | | | | |
| | Ø 6 - 20x20 Piano livello 0 | 1,10 | 21,73 | 11,150 | 2,290 | 610,33 | | |
| | Ø 6 - 20x20 Piano appoggio loculi primo livello | 1,10 | 18,88 | 4,840 | 2,290 | 230,18 | | |
| | Ø 6 - 20x20 Piano appoggio loculi secondo livello | 1,10 | 18,88 | 4,840 | 2,290 | 230,18 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1´070,69 | 1,62 | 1´734,52 |
| 17 / 17 B.05.001.04 | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. | | | | | | | |
| | Magrone di sottofondazione | | | | | | | |
| | - rampa | 34,50 | | | 0,100 | 3,45 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 3,45 | 111,40 | 384,33 |
| 18 / 18 B.05.032.01 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; | | | | | | | |
| | Casseri fondazioni | | | | | | | |
| | Fondazione rampa | | | | | 10,69 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 10,69 | 24,63 | 263,29 |
| 19 / 19 B.05.038.01 | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. | | | | | | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Fondazione: | | | | | | | |
| | Platea di fondazione: | | | | | | | |
| | 17Ø14 p.1 | 17,00 | 1,92 | | 1,208 | 39,43 | | |
| | 19Ø14 p.2 | 19,00 | 3,42 | | 1,208 | 78,50 | | |
| | 23Ø14 p.3 | 23,00 | 3,41 | | 1,208 | 94,74 | | |
| | 25Ø14 p.4 | 25,00 | 1,75 | | 1,208 | 52,85 | | |
| | 42Ø14 p.5 | 42,00 | 1,75 | | 1,208 | 88,79 | | |
| | 17Ø14 p.6 | 17,00 | 1,75 | | 1,208 | 35,94 | | |
| | 17Ø14 p.7 | 17,00 | 2,14 | | 1,208 | 43,95 | | |
| | 19Ø14 p.8 | 19,00 | 3,42 | | 1,208 | 78,50 | | |
| | 23Ø14 p.9 | 23,00 | 3,41 | | 1,208 | 94,74 | | |
| | 7Ø14 p.10 | 7,00 | 3,42 | | 1,208 | 28,92 | | |
| | 18Ø14 p.11 | 18,00 | 8,37 | | 1,208 | 182,00 | | |
| | 7Ø14 p.12 | 7,00 | 1,78 | | 1,208 | 15,05 | | |
| | 25Ø14 p.13 | 25,00 | 1,78 | | 1,208 | 53,76 | | |
| | 18Ø14 p.14 | 18,00 | 1,78 | | 1,208 | 38,70 | | |
| | 7Ø14 p.15 | 7,00 | 3,42 | | 1,208 | 28,92 | | |
| | 18Ø14 p.16 | 18,00 | 8,37 | | 1,208 | 182,00 | | |
| | Parziale kg | | | | | 1´136,79 | | |
| | Piastre C.A.: | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra a Piano 1: | | | | | | | |
| | 10Ø16 p.2 | 10,00 | 3,01 | | 1,578 | 47,50 | | |
| | 15Ø16 p.3 | 15,00 | 8,57 | | 1,578 | 202,85 | | |
| | 10Ø16 p.4 | 10,00 | 1,27 | | 1,578 | 20,04 | | |
| | 25Ø16 p.5 | 25,00 | 1,27 | | 1,578 | 50,10 | | |
| | 15Ø16 p.6 | 15,00 | 1,27 | | 1,578 | 30,06 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1´487,34 | | 445´971,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1´487,34 | | 445´971,48 |
| | 10Ø16 p.7 | 10,00 | 3,01 | | 1,578 | 47,50 | | |
| | 15Ø16 p.8 | 15,00 | 8,57 | | 1,578 | 202,85 | | |
| | 15Ø16 p.9 | 15,00 | 2,50 | | 1,578 | 59,18 | | |
| | 43Ø16 p.10 | 43,00 | 3,01 | | 1,578 | 204,24 | | |
| | 28Ø16 p.11 | 28,00 | 1,24 | | 1,578 | 54,79 | | |
| | 43Ø16 p.12 | 43,00 | 1,24 | | 1,578 | 84,14 | | |
| | 15Ø16 p.13 | 15,00 | 1,24 | | 1,578 | 29,35 | | |
| | 15Ø16 p.14 | 15,00 | 2,50 | | 1,578 | 59,18 | | |
| | 43Ø16 p.15 | 43,00 | 3,01 | | 1,578 | 204,24 | | |
| | 16Ø16 p.1 | 16,00 | 1,80 | | 1,578 | 45,45 | | |
| | Parziale kg | | | | | 1´341,47 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 01: | | | | | | | |
| | 22Ø12 p.1 | 22,00 | 3,45 | | 0,888 | 67,40 | | |
| | 22Ø12 p.2 | 22,00 | 3,45 | | 0,888 | 67,40 | | |
| | 1Ø20 p.3 | | 3,33 | | 2,466 | 8,21 | | |
| | 1Ø20 p.4 | | 3,33 | | 2,466 | 8,21 | | |
| | 2Ø16 p.5 | 2,00 | 4,36 | | 1,578 | 13,76 | | |
| | 2Ø16 p.6 | 2,00 | 1,44 | | 1,578 | 4,54 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 1,71 | | 1,578 | 2,70 | | |
| | 2Ø16 p.8 | 2,00 | 4,36 | | 1,578 | 13,76 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 1,44 | | 1,578 | 4,54 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 1,71 | | 1,578 | 2,70 | | |
| | 12Ø16 p.11 | 12,00 | 4,36 | | 1,578 | 82,56 | | |
| | 12Ø16 p.12 | 12,00 | 1,71 | | 1,578 | 32,38 | | |
| | 12Ø16 p.13 | 12,00 | 4,36 | | 1,578 | 82,56 | | |
| | 12Ø16 p.14 | 12,00 | 1,44 | | 1,578 | 27,27 | | |
| | 12Ø16 p.15 | 12,00 | 1,44 | | 1,578 | 27,27 | | |
| | 106Ø6 p.16 | 106,00 | 0,42 | | 0,222 | 9,88 | | |
| | Parziale kg | | | | | 455,14 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 02: | | | | | | | |
| | 22Ø12 p.1 | 22,00 | 4,57 | | 0,888 | 89,28 | | |
| | 22Ø12 p.2 | 22,00 | 4,57 | | 0,888 | 89,28 | | |
| | 1Ø20 p.3 | | 4,45 | | 2,466 | 10,97 | | |
| | 1Ø20 p.4 | | 4,45 | | 2,466 | 10,97 | | |
| | 2Ø16 p.5 | 2,00 | 4,36 | | 1,578 | 13,76 | | |
| | 2Ø16 p.6 | 2,00 | 1,44 | | 1,578 | 4,54 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 1,71 | | 1,578 | 2,70 | | |
| | 2Ø16 p.8 | 2,00 | 4,36 | | 1,578 | 13,76 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 1,44 | | 1,578 | 4,54 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 1,71 | | 1,578 | 2,70 | | |
| | 18Ø16 p.11 | 18,00 | 4,36 | | 1,578 | 123,84 | | |
| | 18Ø16 p.12 | 18,00 | 1,71 | | 1,578 | 48,57 | | |
| | 18Ø16 p.13 | 18,00 | 4,36 | | 1,578 | 123,84 | | |
| | 18Ø16 p.14 | 18,00 | 1,44 | | 1,578 | 40,90 | | |
| | 18Ø16 p.15 | 18,00 | 1,44 | | 1,578 | 40,90 | | |
| | 151Ø6 p.16 | 151,00 | 0,42 | | 0,222 | 14,08 | | |
| | Parziale kg | | | | | 634,63 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 03: | | | | | | | |
| | 22Ø12 p.1 | 22,00 | 3,45 | | 0,888 | 67,40 | | |
| | 22Ø12 p.2 | 22,00 | 3,45 | | 0,888 | 67,40 | | |
| | 1Ø20 p.3 | | 3,33 | | 2,466 | 8,21 | | |
| | 1Ø20 p.4 | | 3,33 | | 2,466 | 8,21 | | |
| | 2Ø16 p.5 | 2,00 | 4,36 | | 1,578 | 13,76 | | |
| | 2Ø16 p.6 | 2,00 | 1,44 | | 1,578 | 4,54 | | |
| | 1Ø16 p.7 | | 1,71 | | 1,578 | 2,70 | | |
| | 2Ø16 p.8 | 2,00 | 4,36 | | 1,578 | 13,76 | | |
| | 2Ø16 p.9 | 2,00 | 1,44 | | 1,578 | 4,54 | | |
| | 1Ø16 p.10 | | 1,71 | | 1,578 | 2,70 | | |
| | 12Ø16 p.11 | 12,00 | 4,36 | | 1,578 | 82,56 | | |
| | 12Ø16 p.12 | 12,00 | 1,71 | | 1,578 | 32,38 | | |
| | 12Ø16 p.13 | 12,00 | 4,36 | | 1,578 | 82,56 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 3´958,75 | | 445´971,48 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 3´958,75 | | 445´971,48 |
| | 12Ø16 p.14 | 12,00 | 1,44 | | 1,578 | 27,27 | | |
| | 12Ø16 p.15 | 12,00 | 1,44 | | 1,578 | 27,27 | | |
| | 106Ø6 p.16 | 106,00 | 0,42 | | 0,222 | 9,88 | | |
| | Parziale kg | | | | | 455,14 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 4´023,17 | 1,84 | 7´402,63 |
| 20 / 20<br>B.05.003.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. | | | | | | | |
| | Fondazioni | | | | | | | |
| | Fondazione rampa | 34,50 | | | 0,400 | 13,80 | | |
| | Piastra Piano 1 | 32,73 | | | 0,200 | 6,55 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 20,35 | 130,24 | 2´650,38 |
| 21 / 21<br>B.05.032.04 | Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; | | | | | | | |
| | Piano 1: | | | | | | | |
| | Piastra a Piano 1: | | | | | | | |
| | Porzione 1, inferiore | | | | 32,730 | 32,73 | | |
| | Porzione 1, laterale | | | | 5,460 | 5,46 | | |
| | Parziale mq | | | | | 38,19 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 01: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 25,950 | 25,95 | | |
| | Parziale mq | | | | | 25,95 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 02: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 35,800 | 35,80 | | |
| | Parziale mq | | | | | 35,80 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 03: | | | | | | | |
| | Cassero | | | | 25,960 | 25,96 | | |
| | Parziale mq | | | | | 25,96 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 125,90 | 31,86 | 4´011,17 |
| 22 / 22<br>B.05.016.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 460´035,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 460´035,66 |
| | indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In elevazione Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max 0,50. | | | | | | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 01: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 2,970 | 2,97 | | |
| | Parziale mc | | | | | 2,97 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 02: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 4,200 | 4,20 | | |
| | Parziale mc | | | | | 4,20 | | |
| | Pareti C.A.: | | | | | | | |
| | Varie: | | | | | | | |
| | Parete 03: | | | | | | | |
| | Porzione 1 | | | | 2,970 | 2,97 | | |
| | Parziale mc | | | | | 2,97 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 10,14 | 148,68 | 1´507,62 |
| | Parziale OPERE STRUTTURALI (Cat 1) euro | | | | | | | 461´543,28 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 461´543,28 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 461´543,28 |
| | **OPERE EDILI GENERICHE (Cat 2)** | | | | | | | |
| 23 / 23<br>AP 001<br>(analisi 1) | Loculo prefabbricato in c.a.v. delle dimensioni 70x80x230 cm. ; compreso fornitura, trasporto e posa in opera in batteria. Nella posa in opera è compreso il fissaggio tra i loculi posti in batteria compreso il materiale, l'istallazione sul fronte dei loculi con foratura degli stessi, il fissaggio con barre di ferri di diametro 16 mm, la resinatura dei fori e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte; compreso il riempimento degli interstizi orizzonatali e verticali con malta cementizia. Cadauno.<br>Loculi disposti al I° LIVELLO 6x4x18<br>- *(par.ug.=6*4*12)<br>Loculi disposti al II° LIVELLO 6x3x18<br>- *(par.ug.=6*3*12) | 288,00<br><br>216,00 | | | | 288,00<br><br>216,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 504,00 | 377,29 | 190´154,16 |
| 24 / 24<br>B.10.001.01 | Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq.<br>Superficie pavimentata secondo livello<br>a detrarre sup. loculi | <br><br>3,00 | <br>59,65<br>18,00 | <br>10,500<br>5,100 | | <br>626,33<br>-275,40 | | |
| | Parziale mq | | | | | 350,93 | | |
| | Superficie copertura<br>- | <br>3,00 | <br>18,45 | <br>7,950 | | <br>440,03 | | |
| | Parziale mq | | | | | 440,03 | | |
| | Passerella di collegamento al Gruppo XVII° GRUPPO I°<br>- sviluppo totale | | 12,50 | 2,800 | | 35,00 | | |
| | Parziale mq | | | | | 35,00 | | |
| | Sommano positivi mq<br>Sommano negativi mq | | | | | 1´101,36<br>-275,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 825,96 | 2,70 | 2´230,09 |
| 25 / 25<br>B.10.010.01 | Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, cantinati, piscine, gallerie, canali in calcestruzzo, impianti di trattamento delle acque, serbatoi di acqua potabile, vasche per itticoltura, da eseguire mediante l'applicazione a pennello di un premiscelato in polvere pronto all'uso da miscelare con acqua, su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, vernici, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione. Al momento dell'impermeabilizzazione il supporto deve essere bagnato a saturazione, anche se privo di acqua stagnante o percolante. - applicare la prima mano nella quantità di circa 1,5 Kg/mq; il secondo strato, di circa 1,00 Kg/mq, deve essere posto in opera quando il primo ha raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il giorno dopo. senza emulsione acrilica nell'acqua di impasto.<br>Camminamenti e rampa<br>Passerella di collegamento al Gruppo XVI°<br>- sviluppo totale | | | | | <br><br>35,00 | | |
| | Parziale mq | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 35,00 | 16,09 | 563,15 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 654´490,68 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 654´490,68 |
| 26 / 26<br>B.10.003.02 | Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm..<br>Vedi voce n° 24 [mq 825.96]<br>Vedi voce n° 25 [mq 35.00] | | | | | 825,96<br>-35,00 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 825,96 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -35,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 790,96 | 37,53 | 29´684,73 |
| 27 / 27<br>B.10.003.08 | Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista.<br>Impermeabilizzazione copertura | | | | | | | |
| | - superfici | 3,00 | 18,45 | 7,950 | | 440,03 | | |
| | - risvolti laterali *(par.ug.=3*2)*(lung.=18,45+7,95) | 6,00 | 26,40 | | 0,200 | 31,68 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 471,71 | 3,28 | 1´547,21 |
| 28 / 28<br>B.10.020.01 | Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura centrale reticolare a maglia romboidale costituita da 2 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in Polipropilene da 120g/mq e 140g/mq, per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 15,0 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 710 g/mq. Alla pressione di 100kPa, il geocomposito presenta uno spessore maggiore di 4,5 mm e una portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) non inferiore a 0,39 l/sec*m, sotto un gradiente idraulico unitario. .<br>Muretto laterale *(lung.=65+30)<br>Muretto di testata | | 95,00<br>12,95 | | 0,850<br>1,700 | 80,75<br>22,02 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 102,77 | 11,23 | 1´154,11 |
| 29 / 29<br>B.01.019.01 | Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave escluso il trasporto, compreso la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione<br>Sottofondo massetto pavimento primo livello | | 64,00<br>5,00 | 12,500<br>4,000 | 0,200<br>0,200 | 160,00<br>4,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 164,00 | 33,58 | 5´507,12 |
| 30 / 30<br>B.06.012.01 | Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore medio cm 5. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 692´383,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 692′383,85 |
| | Camminamenti e rampa | | | | | | | |
| | - pavimentata primo livello | | 64,00 | 12,500 | | 800,00 | | |
| | - rampa di accesso da stradina | | 5,00 | 4,000 | | 20,00 | | |
| | a detrarre superficie loculi *(par.ug.=2*92,55) | 185,10 | | | | -185,10 | | |
| | Parziale mq | | | | | 634,90 | | |
| | Superficie pavimentata secondo livello | | 59,65 | 10,500 | | 626,33 | | |
| | a detrarre sup. loculi | 3,00 | 18,05 | 5,100 | | -276,17 | | |
| | Parziale mq | | | | | 350,16 | | |
| | Superficie copertura | | | | | | | |
| | - | 3,00 | 18,45 | 7,950 | | 440,03 | | |
| | Parziale mq | | | | | 440,03 | | |
| | Passerella di collegamento al Gruppo XVI° | | | | | | | |
| | - sviluppo totale | | 12,50 | 2,800 | | 35,00 | | |
| | Parziale mq | | | | | 35,00 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 1′921,36 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -461,27 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1′460,09 | 18,98 | 27′712,51 |
| 31 / 31 B.06.012.02 | Massetto di sottofondo per la formazione di pendenze su tetti piani o inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. | | | | | | | |
| | Superficie pavimentata secondo livello | | 59,65 | 10,500 | 2,000 | 1′252,65 | | |
| | a detrarre sup. loculi | 3,00 | 18,45 | 7,950 | 2,000 | -880,07 | | |
| | Parziale mq | | | | | 372,58 | | |
| | Superficie copertura | | | | | | | |
| | - | 3,00 | 18,45 | 7,950 | 2,000 | 880,07 | | |
| | Parziale mq | | | | | 880,07 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 2′132,72 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -880,07 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1′252,65 | 3,37 | 4′221,43 |
| 32 / 32 B.06.004.05 | Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a secco mutuamente collegati tra loro (incastro maschio-femmina) su fondo già predisposto da pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli appositi pannelli fermagetto o prolunghe da applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e sfridi, la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6, compreso sfrido e sovrapposizioni, non sono compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia e la formazione della soletta superiore per uno spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 40 - 45 cm. | | | | | | | |
| | Pianta I° LIVELLO (altezza 45 cm) - parte inferiore | 9,00 | 5,62 | 5,000 | | 252,90 | | |
| | Pianta II° LIVELLO (altezza 40 cm) - parte inferiore | 9,00 | 5,62 | 5,000 | | 252,90 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 505,80 | 33,11 | 16′747,04 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 741′064,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 741´064,83 |
| 33 / 33<br>B.06.004.04 | Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a secco mutuamente collegati tra loro (incastro maschio-femmina) su fondo già predisposto da pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli appositi pannelli fermagetto o prolunghe da applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e sfridi, la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6, compreso sfrido e sovrapposizioni, non sono compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia e la formazione della soletta superiore per uno spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 30 - 35 cm. | | | | | | | |
| | Pianta I° LIVELLO (altezza 35) - parte superiore | 9,00 | 5,62 | 5,000 | | 252,90 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 252,90 | 29,67 | 7´503,54 |
| 34 / 34<br>B.06.004.03 | Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta resistenza, con dimensioni in pianta massima pari a cm 60x60, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio. Gli elementi saranno posati a secco mutuamente collegati tra loro (incastro maschio-femmina) su fondo già predisposto da pagarsi a parte. Nel prezzo sono compresi gli appositi pannelli fermagetto o prolunghe da applicarsi in prossimità dei lati perimetrali, tagli e sfridi, la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia cm 20x20 e spessore mm 6, compreso sfrido e sovrapposizioni, non sono compresi il getto di riempimento con calcestruzzo a prestazione garantita con rifinitura superiore a stadia e la formazione della soletta superiore per uno spessore minimo di cm 5, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di altezza 22 - 27 cm. | | | | | | | |
| | Pianta II° LIVELLO (altezza 26 cm) - parte superiore | 9,00 | 5,62 | 5,000 | | 252,90 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 252,90 | 27,73 | 7´012,92 |
| 35 / 35<br>B.05.003.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. | | | | | | | |
| | Getto superiore cupolex | | | | | | | |
| | intercapedini casseri h=45cm (incidenza=0,07 mc) * (par.ug.=9,00*2) | 18,00 | 5,62 | 5,000 | 0,070 | 35,41 | | |
| | intercapedini casseri h=40 cm (incidenza=0,06 mc) | 9,00 | 5,62 | 5,000 | 0,060 | 15,17 | | |
| | intercapedini casseri h=26cm (incidenza=0,05 mc) | 9,00 | 5,62 | 5,000 | 0,050 | 12,65 | | |
| | Vedi voce n° 32 [mq 505.80] | | | | 0,060 | 30,35 | | |
| | Vedi voce n° 34 [mq 252.90] | | | | 0,060 | 15,17 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 108,75 | 130,24 | 14´163,60 |
| 36 / 36<br>E.06.003.02 | Canale di raccolta acque o fosso di guardia di forma trapezia o rettangolare, per la raccolta delle acque piovane realizzata con elementi prefabbricati in c.a.v., da posare su fondazione di calcestruzzo magro escluso lo scavo. canale di guardia rettangolare 50x30x100 sp 10 | | | | | | | |
| | Griglia centrale a completamento di quella esistente | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 30,00 | | 769´744,89 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 30,00 | | 769´744,89 |
| | Canale laterale | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 90,00 | 125,20 | 11´268,00 |
| 37 / 37<br>B.16.016.02 | Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S275 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato pedonabile industriale. | | | | | | | |
| | Pedonabile (peso 34.90 kg/mq) | | | | | | | |
| | - Canale centrale a completamento di quello esistente | | 32,00 | 0,430 | 34,600 | 476,10 | | |
| | - Canale laterale | | 64,00 | 0,430 | 34,600 | 952,19 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1´428,29 | 3,91 | 5´584,61 |
| 38 / 38<br>B.16.009.01 | Fornitura e posa in opera di telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controtelai, cassonetti, ecc.. | | | | | | | |
| | Telaio 40x40x4 x 2.42 kg/ml (peso) | 2,00 | 32,00 | | 2,420 | 154,88 | | |
| | | 2,00 | 0,45 | | 2,420 | 2,18 | | |
| | | 2,00 | 64,00 | | 2,420 | 309,76 | | |
| | | 2,00 | 0,45 | | 2,420 | 2,18 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 469,00 | 4,70 | 2´204,30 |
| 39 / 39<br>E.06.008.13 | Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi alla norma UNI EN 1340 con incastri laterali (maschio-femmina), allettati con malta cementizia a 4 q.li di cemento tipo 325, su adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, misurati secondo l'asse del ciglio, compreso tagli, sfridi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: finitura superficiale normale dimensione cm 12/ 15x30x100 colore grigio. | | | | | | | |
| | Camminamenti e rampa | | | | | | | |
| | - rampa di accesso da stradina | | 22,00 | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 22,00 | 26,59 | 584,98 |
| | Parziale OPERE EDILI GENERICHE (Cat 2) euro | | | | | | | 327´843,50 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 789´386,78 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 789´386,78 |
| | **OPERE DI FINITURA (Cat 3)** | | | | | | | |
| 40 / 40<br>B.21.006.03 | Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acrilsilossaniche in fase solvente. | | | | | | | |
| | Gruppo Loculi | | | | | | | |
| | Prospetto anteriore | | | | | 55,00 | | |
| | Prospetto posteriore | | | | | 55,00 | | |
| | Prospetti corridoio intermedio *(par.ug.=2*2*44) | 176,00 | | | | 176,00 | | |
| | Soffitto primo impalcato | | 59,95 | 10,800 | | 647,46 | | |
| | a detrarre la superficie dei loculi | 3,00 | 18,05 | 5,100 | | -276,17 | | |
| | Soffitto impalcato di copertura | 3,00 | 18,45 | 8,350 | | 462,17 | | |
| | a detrarre la superficie dei loculi | 3,00 | 18,05 | 5,100 | | -276,17 | | |
| | Parapetto primo impalcato *(lung.=2,5+59,95+7,7+59,95+ 2,6)*(H/peso=0,5+0,15+0,5+0,3) | | 132,70 | | 1,450 | 192,42 | | |
| | Trave-cordolo primo impalcato *(par.ug.=9*2) | 18,00 | 5,62 | | 0,100 | 10,12 | | |
| | Prospetto trave 40x60 *(par.ug.=9*2) | 18,00 | 5,62 | | 0,400 | 40,46 | | |
| | Prospetto trave 40x50 *(par.ug.=9*2) | 18,00 | 5,62 | | 0,300 | 30,35 | | |
| | Travi a sezione variabile *(par.ug.=18*2)*(H/peso=(0,33+ 0,7)/2) | 36,00 | 2,42 | | 0,515 | 44,87 | | |
| | Setti interni a vista *(lung.=0,35+0,3+0,35) | 12,00 | 1,00 | | 7,500 | 90,00 | | |
| | Setti perimetrali a vista *(lung.=0,35+0,3) | 12,00 | 0,65 | | 7,500 | 58,50 | | |
| | Parziale mq | | | | | 1´310,01 | | |
| | Passerella di collegamento al Gruppo XVI° | | | | | | | |
| | - intradosso solaio | | | | | 32,73 | | |
| | - laterali solaio | | | | | 5,46 | | |
| | - pareti da 1 a 3 *(par.ug.=25,95+35,80+25,96) | 87,71 | | | | 87,71 | | |
| | - fondazione | | | | | 10,96 | | |
| | Parziale mq | | | | | 136,86 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 1´999,21 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -552,34 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1´446,87 | 5,09 | 7´364,57 |
| 41 / 41<br>B.21.033.03 | Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da resine acriliche in emulsione, pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari; dato in due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei supporti. Nel prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure. | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 40 [mq 1 446.87] | | | | | 1´446,87 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1´446,87 | 12,14 | 17´565,00 |
| 42 / 42<br>B.14.006.01 | Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superfice rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento, i giunti connessi a cemento puro, tagli, sfridi, interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio. | | | | | | | |
| | Camminamenti e rampa | | | | | | | |
| | - pavimentata primo livello | | 63,85 | 12,600 | | 804,51 | | |
| | - rampa di accesso da stradina | | 5,00 | 4,000 | | 20,00 | | |
| | a detrarre superficie loculi | 3,00 | 18,05 | 5,100 | | -276,17 | | |
| | Parziale mq | | | | | 548,34 | | |
| | Superficie pavimentata secondo livello | | 59,65 | 10,500 | | 626,33 | | |
| | a detrarre sup. loculi | 3,00 | 18,05 | 5,100 | | -276,17 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 898,50 | | 814´316,35 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 898,50 | | 814´316,35 |
| | Parziale mq | | | | | 350,16 | | |
| | Passerella di collegamento al Gruppo XVII° Gruppo I° - sviluppo totale | | 12,00 | 2,800 | | 33,60 | | |
| | Parziale mq | | | | | 33,60 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 1´484,44 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -552,34 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 932,10 | 37,64 | 35´084,24 |
| 43 / 43 E.03.113.01 | Giunto di dilatazione sottopavimentazione in lamiera x sc. < 20 mm.Giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione sotto pavimentazione, adatto per scorrimenti inferiori a mm. 20, eseguito con lamiera in acciaio inox dello spessore di 30/10 e della larghezza di mm. 60, ancorata in un solo lato ad angolari metallici leggeri, fortemente zancati nello spessore delle solette e completato da scossalina in neoprene incollata ai bordi con idonea resina epossidica. Il prezzo comprende inoltre l'armatura della pavimentazione con doppiostrato di rete in polipropilene per una lunghezza non inferiore a m 6 a cavalco del giunto ed inoltre tutte le forniture, i magisteri e gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. per lavori eseguiti in assenza di traffico | | | | | | | |
| | | | 6,00 | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 6,00 | 298,68 | 1´792,08 |
| 44 / 44 B.15.004.01 | Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto | | | | | | | |
| | Rivestimento gruppo loculi | | | | | | | |
| | Pianta I° LIVELLO | | | | | | | |
| | orizzontale 4x12 *(par.ug.=24*3) | 72,00 | 5,65 | 0,120 | | 48,82 | | |
| | verticali 7x4x12 *(par.ug.=168*3) | 504,00 | 0,80 | 0,120 | | 48,38 | | |
| | zoccolatura 1x12 | 18,00 | 5,65 | 0,500 | | 50,85 | | |
| | Pianta II° LIVELLO | | | | | | | |
| | orizzontale 3x12 *(par.ug.=18*3) | 54,00 | 5,65 | 0,120 | | 36,61 | | |
| | verticale 7x3x12 *(par.ug.=126*3) | 378,00 | 0,80 | 0,120 | | 36,29 | | |
| | zoccolatura 1x12 | 18,00 | 5,65 | 0,500 | | 50,85 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 271,80 | 94,14 | 25´587,25 |
| 45 / 45 B.16.005.03 | Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati normali e a linee diritte. | | | | | | | |
| | Ringhiera parapetto primo impalcato (peso stimato 20 Kg/mq) *(lung.=60+2,5) | 2,00 | 62,50 | 0,700 | 20,000 | 1´750,00 | | |
| | | | 7,80 | 0,700 | 20,000 | 109,20 | | |
| | Ringhiera parapetto passerella (peso stimato 20 Kg/mq) * (lung.=8,7+5,25+2,45+5,9) | | 22,30 | 0,900 | 20,000 | 401,40 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2´260,60 | | 876´779,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2´260,60 | | 876´779,92 |
| | Ringhiere di sicurezza frontali (peso stimato 20 Kg/mq) | 2,00 | 2,50 | 5,650 | 20,000 | 565,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 2´825,60 | 5,85 | 16´529,76 |
| 46 / 46<br>B.16.021.01 | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI EN ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza e di strutture tubolari.<br>Vedi voce n° 45 [kg 2 825.60] | 1,10 | | | | 3´108,16 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 3´108,16 | 1,00 | 3´108,16 |
| 47 / 47<br>B.17.002.08 | Scossalina fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. | | | | | | | |
| | Pianta Copertura | 6,00 | 8,50 | | | 51,00 | | |
| | | 2,00 | 57,45 | | | 114,90 | | |
| | Giunto | 2,00 | 11,00 | | | 22,00 | | |
| | | 6,00 | 1,00 | | | 6,00 | | |
| | | 3,00 | 0,30 | | | 0,90 | | |
| | | 3,00 | 0,50 | | | 1,50 | | |
| | | | 18,00 | | | 18,00 | | |
| | | 3,00 | 0,40 | | | 1,20 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 215,50 | 20,85 | 4´493,18 |
| 48 / 48<br>AP 003<br>(analisi 3) | Fornitura e posa in opera di numero di bronzo per numerazione loculi e gruppo lettere di altezza cm 4; compreso altresì il tracciamento per il montaggio dei numeri perfettamente allineati. cadauno | | | | | | | |
| | da 505 a 999 *(par.ug.=494*3) | 1482,00 | | | | 1´482,00 | | |
| | da 1000 a 1260 *(par.ug.=260*4) | 1040,00 | | | | 1´040,00 | | |
| | scrittura "XVII GRUPPO DI LOCULI da 505 a 1260" | | | | | 29,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2´551,00 | 8,00 | 20´408,00 |
| 49 / 49<br>AP 007<br>(analisi 7) | Fornitura di scala a palchetto / castello Tipo CCBR (05/MA), con Telaio e corrimano in acciaio inox, pianerottolo e gradini in alluminio antiscivolo non saldati nè ribattuti, larghezza sommità cm 45 , pianerottolo cm 45x34, cert. D.Lgs 81/2008 + UNI ENI 131-1/2, n. 2 ruote fisse posteriori e n. 2 manici sagomati in acciaio - Altezza dal piano di calpestio m. 1,25. Compreso nel prezzo Kit nastro di sicurezza per stazionamento su pianerottolo e pannello avvertenze per scala a castello che consente di esporre le avvertenze estese per l'uso in sicerezza della scala a castello fissa - CON N° 5 GRADINI. Cadauno. | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 479,00 | 2´874,00 |
| 50 / 50<br>AP 008<br>(analisi 8) | Fornitura di scala a palchetto / castello Tipo CCBR (05/MA), con Telaio e corrimano in acciaio inox, pianerottolo e gradini in alluminio antiscivolo non saldati nè ribattuti, larghezza sommità cm 45 , pianerottolo cm 45x34, cert. D.Lgs 81/2008 + UNI ENI 131-1/2, n. 2 ruote fisse posteriori e n. 2 manici sagomati in acciaio - Altezza dal piano di calpestio m. 1,75. Compreso nel prezzo Kit nastro di sicurezza per stazionamento su pianerottolo e pannello avvertenze per scala a castello che consente di esporre le avvertenze estese per l'uso in sicerezza della scala a castello fissa - CON N° 7 GRADINI. Cadauno. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 924´193,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 924´193,02 |
| | | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 541,00 | 3´246,00 |
| | Parziale OPERE DI FINITURA (Cat 3) euro | | | | | | | 138´052,24 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 927´439,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 927′439,02 |
| | **IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4)** | | | | | | | |
| 51 / 51<br>D3.06.008.02 | Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 50. | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,00 | 5,95 | 595,00 |
| 52 / 52<br>D3.07.010.01 | Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.<br>punto luce | | | | | 756,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 756,00 | 18,92 | 14′303,52 |
| 53 / 53<br>D3.06.011.07 | Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: mm 294x152x70. | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 6,31 | 56,79 |
| 54 / 54<br>D3.06.012.04 | Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: . mm 190x140x70.<br>(par.ug.=24*3) | 72,00 | | | | 72,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 72,00 | 17,03 | 1′226,16 |
| 55 / 55<br>D3.05.007.05 | Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canaiette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;<br>Montanti corrente continua | | 150,00 | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 150,00 | 5,42 | 813,00 |
| 56 / 56<br>D3.05.006.10 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R- FG70R 0.6IlkV 1 X(I x 1,5 mml.), conduttore flessíbile, isolato con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q. dato in opera entro canaletts o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 70 mmq.;<br>Montante da quadro generale | 2,00 | 230,00 | | | 460,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 460,00 | 9,35 | 4′301,00 |
| 57 / 57<br>D3.05.007.01 | Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 948′734,49 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 948´734,49 |
| | EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canaiette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.; | | | | | | | |
| | piano terra *(par.ug.=6*3)*(lung.=(11+15+19)*2) | 18,00 | 90,00 | | | 1´620,00 | | |
| | Piano primo *(par.ug.=6*3)*(lung.=(5+8+11)*2) | 18,00 | 48,00 | | | 864,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 2´484,00 | 3,30 | 8´197,20 |
| 58 / 58 D3.05.007.04 | Fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG7R-FG70R 0.6/1 kV (1x2x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiato I.M.Q., dato in opera entro canaiette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere elo apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.; | | | | | | | |
| | Salite | 36,00 | 5,50 | | | 198,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 198,00 | 4,31 | 853,38 |
| 59 / 59 D3.10.011.04 | Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 200VA | | | | | | | |
| | | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 41,23 | 371,07 |
| 60 / 60 D3.03.007.01 | Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 169,73 | 169,73 |
| 61 / 61 D3.03.001.01 | Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. . | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 72,56 | 72,56 |
| 62 / 62 H.04.080.02 | Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 958´398,43 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 958′398,43 |
| | sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50. | | | | | 13,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 13,00 | 64,83 | 842,79 |
| 63 / 63 D3.04.017.01 | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 132,84 | 398,52 |
| 64 / 64 D3.04.007.06 | Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x560 mm (54 mod. DIN). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 137,16 | 137,16 |
| 65 / 65 D3.09.021.02 | Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure h ò mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza assimilabili a mm. 950x600x300 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 418,50 | 418,50 |
| 66 / 66 D3.09.022.01 | Zoccolo per armadi realizato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 222,87 | 222,87 |
| 67 / 67 D3.08.018.01 | Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 131,32 | 131,32 |
| 68 / 68 D3.06.001.02 | Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 20. Vedi voce n° 57 [ml 2 484.00] | | | | | 2′484,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 2′484,00 | 2,98 | 7′402,32 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 967′951,91 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 967′951,91 |
| 69 / 69<br>D3.06.001.04 | Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32.<br>Vedi voce n° 58 [ml 198.00] | | | | | 198,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 198,00 | 4,50 | 891,00 |
| 70 / 70<br>D3.04.016.01 | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 76,91 | 307,64 |
| 71 / 71<br>D3.04.021.04 | Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 1P+N, 500 V, In (A) 32. | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 15,97 | 143,73 |
| 72 / 72<br>D3.04.025.09 | Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : interruttore orario digitale giornaliero/settimanale con funzione astronomica - riserva di carica 100 ore, 56 programmi - contatto 1NO/NC - 230 V/16 A - regolazione minima 1 min - 2 modulo DIN | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 208,97 | 208,97 |
| 73 / 73<br>D3.04.023.04 | Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 1NO+1NC 20 A bobina 24 V | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 45,62 | 45,62 |
| 74 / 74<br>D3.04.023.16 | Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 4NA, 20 A bobina 24 V | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 47,19 | 47,19 |
| 75 / 75<br>D3.04.022.06 | Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 2P 230 V | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 185,81 | 185,81 |
| 76 / 76<br>F.002.018.a | (Prezzario Regione Puglia 2022 - agg. infrannuale) Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 969′781,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 969´781,87 |
| | materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50 | | | | | 13,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 13,00 | 31,65 | 411,45 |
| 77 / 77<br>AP 004<br>(analisi 4) | Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE SMM.03.01. serie ZETApiù modello Z16-12D per installazione su guida 04 DIN o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola di derivazione da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 263x317x73mm | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 9,00 | 19,80 | 178,20 |
| 78 / 78<br>AP 005<br>(analisi 5) | Morsettiera unipolare a più vie e serraggio indiretto CEMBRE SMM.03.01. serie ZETApiù modello Z16-3D per installazione su guida DIN 05 o prodotto equivalente da installare all'interno di scatola di derivazione da incasso o prodotto equivalente, coperchio fissato da viti in acciaio inox - Dimensioni 168x137x73mm | | | | | 72,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 72,00 | 14,91 | 1´073,52 |
| | Parziale IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4) euro | | | | | | | 44´006,02 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 971´445,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 971´445,04 |
| | **IMPIANTO IDRO-FOGNARIO (Cat 5)** | | | | | | | |
| 79 / 79<br>B.01.008.01 | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; | | | | | | | |
| | Allaccio condotta pozzetti pluviali con pozzetto su strada | | 15,00 | 0,500 | 0,500 | 3,75 | | |
| | Allaccio griglia centrale con pozzetto su strada | | 15,65 | 0,500 | 0,500 | 3,91 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 7,66 | 11,01 | 84,34 |
| 80 / 80<br>B.25.002.01 | Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone dove non è possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 79 [mc 7.66] | 7,00 | | | | 53,62 | | |
| | SOMMANO mc/km | | | | | 53,62 | 0,53 | 28,42 |
| 81 / 81<br>B.25.004.25 | Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03. | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 79 [mc 7.66] | | | | 16,000 | 122,56 | | |
| | SOMMANO ql | | | | | 122,56 | 1,95 | 238,99 |
| 82 / 82<br>H.01.007.01 | Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. | | | | | | | |
| | Condotta collegamento pozzetti | | 50,00 | 0,300 | 0,150 | 2,25 | | |
| | collegamento pluviali con pozzetto | 9,00 | 2,00 | 0,300 | 0,150 | 0,81 | | |
| | Collegamento pozzetti con condotta principale su strada | | 15,00 | 0,300 | 0,150 | 0,68 | | |
| | Collegamento pluviali con griglia centrale | 9,00 | 4,00 | 0,300 | 0,150 | 1,62 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 5,36 | 30,68 | 164,44 |
| 83 / 83<br>H.04.080.01 | Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 971´961,23 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 971´961,23 |
| | rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40. | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 50,24 | 904,32 |
| 84 / 84 F.002.018.a | (Prezzario Regione Puglia 2022 - agg. infrannuale) Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50 | | | | | | | |
| | chiusini formato 40x40 | | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 31,65 | 569,70 |
| 85 / 85 H.04.005.01 | Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI ENl 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione delletto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 2 kN\mq. diametro esterno di 160 mm - spessore 3,2 mm;. | | | | | | | |
| | condotta da griglie a linea principale su strada | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 30,00 | 16,29 | 488,70 |
| 86 / 86 B.17.016.02 | Tubi pluviali in PVC forniti e montati in opera con giunti a bicchiere , escluso i pezzi speciali: pluviale tondo in PVC tondo DN 100. | | | | | | | |
| | pluviali *(par.ug.=6*3) | 18,00 | 7,90 | | | 142,20 | | |
| | innesto nei pozzetti | 9,00 | 2,00 | | | 18,00 | | |
| | | 9,00 | 4,00 | | | 36,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 196,20 | 11,74 | 2´303,39 |
| 87 / 87 B.17.015.01 | Staffe di supporto fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. staffa doppia. | | | | | 72,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 72,00 | 7,19 | 517,68 |
| 88 / 88 B.17.017.04 | Gomiti in PVC per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. per tubo tondo DN 100. | | | | | 18,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 18,00 | | 976´745,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 18,00 | | 976′745,02 |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 7,70 | 138,60 |
| 89 / 89 D1.01.014.01 | Tubazione in polipropilene (per linee), fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm | | 30,00 | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 6,71 | 201,30 |
| 90 / 90 D1.01.014.02 | Tubazione in polipropilene (per linee), fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 25mm, spessore 4,2mm | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 8,48 | 339,20 |
| 91 / 91 D1.01.041.02 | Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 40 mm | | 120,00 | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 120,00 | 9,68 | 1′161,60 |
| 92 / 92 D1.03.016.01 | Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'ACQUA FREDDA. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 43,46 | 173,84 |
| 93 / 93 D1.03.012.01 | Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 978′759,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 978´759,56 |
| | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 55,42 | 221,68 |
| 94 / 94 D1.03.029.01 | Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando<br>Modello simile a quelli già installati<br>- | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 303,31 | 1´213,24 |
| | Parziale IMPIANTO IDRO-FOGNARIO (Cat 5) euro | | | | | | | 8´749,44 |
| | **Parziale LAVORI A CORPO euro** | | | | | | | 980´194,48 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 980´194,48 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|
| | R I P O R T O | |
| | **Riepilogo CATEGORIE** | |
| 001 | OPERE STRUTTURALI | 461´543,28 |
| 002 | OPERE EDILI GENERICHE | 327´843,50 |
| 003 | OPERE DI FINITURA | 138´052,24 |
| 004 | IMPIANTO ELETTRICO | 44´006,02 |
| 005 | IMPIANTO IDRO-FOGNARIO | 8´749,44 |
| | **Totale CATEGORIE euro** | 980´194,48 |

Matera, _____

**Il Tecnico**
Ing. Eustacchio LUNALBI

| | | |
|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | |