
LEGENDA:


- PROFILO STATO DI FATTO
- PROFILO SCAVO
- QUOTA CALPESTIO PIANO TERRA

SEZIONE 1



Punti Terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Quote Stato di fatto	313.39	313.50	313.75	314.00	314.25	314.50	314.75	315.00	315.00	315.25	315.50	315.75	316.00	316.25	316.50	316.75	316.75	316.75	317.00	317.25	317.25	317.25	317.00	316.50	316.25	316.25	316.25	316.45
Quote di Scavo	313.39	313.50	313.75	314.00	314.25	314.50	314.75	315.00	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	314.69	315.53	315.81	316.25	316.25	316.25	316.45
Distanze parziali Terreno		4.03		7.65		0.87	2.48	1.61	4.37	1.22	1.88	2.67	2.13	0.70	0.33	0.77	1.39	5.80	1.15	1.71	20.00		6.15		1.65	1.89	0.10	0.53	0.99	4.17	1.36
Distanze progressive Terreno	0.00	4.03	11.68	12.55	15.03	16.64	21.01	22.23	24.11	26.78	28.91	29.63	30.00	30.33	30.86	31.63	32.30	38.10	39.25	40.96	60.96	67.11	68.76	70.65	70.75	71.28	72.27	76.44	77.80

SEZIONE 2




Punti Terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote Stato di fatto	313.75	314.00	314.25	314.50	314.75	314.77	314.98	315.00	315.25	315.50	315.75	316.00	316.25	316.50	316.75	317.00	317.25	317.33
Quote di Scavo	313.75	314.00	314.25	314.50	314.75	313.96	313.96	315.00	315.25	315.50	315.75	316.00	316.25	316.50	316.75	317.00	317.25	317.33
Distanze parziali Terreno		9.46		0.90	1.04	1.38	3.23		44.00					2.80	1.06	1.06	1.10	0.92	0.81	0.89	2.04	1.92	1.96	0.40
Distanze progressive Terreno	0.00	9.46	10.36	11.40	12.78	16.01	60.01	62.81	63.87	64.93	66.03	67.13	67.76	68.65	70.69	72.61	74.57	74.97

SEZIONE 3



Punti Terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote Stato di fatto	316.25	316.10	315.95	315.80	315.75	315.40	316.05	317.11	317.00	316.75	316.50	316.25	316.00	315.75	315.50	315.25	315.00	314.90
Quote di Scavo	316.25	316.10	315.95	315.80	315.75	315.40	314.89	314.89	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96
Distanze parziali Terreno		0.48	0.90	1.38	2.76		19.29			1.76	3.00	4.06	2.38	1.10	0.85	0.15	0.16	4.83
Distanze progressive Terreno	0.00	0.48	1.38	1.89	4.65	23.94	25.70	28.70	32.76	35.14	36.24	37.13	37.28	37.60	37.75	37.91	37.92	42.75



MATERA 2019 OPEN FUTURE

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera

COMUNE DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE



LAVORI DI COSTRUZIONE DEL II° LOTTO - XVII GRUPPO DI LOCULI AL CIMITERO IN CONTRADA PANTANELLO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI: Ing. Eustacchio LUNALBI

C.S.P.: Geom. Pietro Vincenzo RIZZI

COLLABORATORE: Geom. Lucio STIGLIANI

R.U.P.: Ing. Emanuele LAMACCHIA ACITO

VISTO: Ing. Ignazio OLIVERI Dirigente Ufficio OO.PP.

TAVOLA	SCALA	DATA	ARCHIVIO	AGGIORNAMENTI	CAD
A4	1:200	Dicembre 2022			

SEZIONI DI RAFFRONTO STATO DI FATTO E SCAVO