REGIONE BASILICATA

WORKING FOR MATERA | AL LAVORO PER MATERA

COMUNE DI MATERA



COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

PROGETTO ESECUTIVO

L.R. n. 52/2025 - INTERVENTI DI VIABILITA' RURALE

CUP: I17H26001100002

Progettazione: Geom. Michele PAOLICELLI

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giandomenico SIMONE

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Alessandro DITTONI

Visto il Dirigente Settore OO.PP.: Ing. Ignazio A. OLIVERI

ELABORATO:	Scala: 1 : ___	Data: Settembre 2026	Archivio:	Aggiornamento:	CAD:
All. **B**	Descrizione elaborato: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				

Comune di MATERA
Matera

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE

COMMITTENTE: Comune di Matera

Matera, 08/09/2026

IL TECNICO
Geom. Michele PAOLICELLI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	C.da SERRA SANTANGELO (SpCat 1)								
1 / 1 01	Fresatura di massicciata stradale, strada di tipo "bianca ... ale di risulta dal cantiere. Per spessore minimo di 10 cm. SpCat 1 - C.da SERRA SANTANGELO **Massicciata:**								
	Tratto A da progress. 0 a 570			570,00	3,000		1´710,00		
	Tratto B da progress. 0 a 370			370,00	3,000		1´110,00		
	SOMMANO...	mq					2´820,00	6,00	16´920,00
2 / 2 E.02.010.02	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo ... materiali provenienti da scavi, ritenuti idonei dalla D.L. SpCat 1 - C.da SERRA SANTANGELO **SEZIONE TIPO C**								
	Da progress. 570 a 680 - Tratto A			110,00	3,000		330,00		
	SOMMANO...	mq					330,00	2,27	749,10
3 / 3 E.02.017.01	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti d ... carica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. SpCat 1 - C.da SERRA SANTANGELO								
	Vedi voce n° 2 [mq 330.00]			10,00		0,200	660,00		
	SOMMANO...	mc/km					660,00	0,65	429,00
4 / 4 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ... terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 SpCat 1 - C.da SERRA SANTANGELO								
	Vedi voce n° 2 [mq 330.00]				0,200	15,000	990,00		
	SOMMANO...	ql					990,00	2,20	2´178,00
5 / 5 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 1 - C.da SERRA SANTANGELO **SEZIONE TIPO B**								
	Tratto A			680,00	3,000	0,150	306,00		
	Tratto B			370,00	3,000	0,150	166,50		
	SOMMANO...	mc					472,50	37,35	17´647,88
	Parziale C.da SERRA SANTANGELO (SpCat 1) euro								37´923,98
	Tratturo MATERA-GROTTOLE (SpCat 2)								
6 / 6 01	Fresatura di massicciata stradale, strada di tipo "bianca ... ale di risulta dal cantiere. Per spessore minimo di 10 cm. SpCat 2 - Tratturo MATERA-GROTTOLE								
	Da progress. 922 a 2150 m			1228,00	3,000		3´684,00		
	SOMMANO...	mq					3´684,00	6,00	22´104,00
7 / 7 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 2 - Tratturo MATERA-GROTTOLE **SEZIONE TIPO B**								
	Vedi voce n° 6 [mq 3 684.00]					0,200	736,80		
	SOMMANO...	mc					736,80	37,35	27´519,48
	A R I P O R T A R E								87´547,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								87´547,46
	Parziale Tratturo MATERA-GROTTOLE (SpCat 2) euro								49´623,48
	C.da PIETRAPENTA (SpCat 3)								
8 / 8 01	Fresatura di massicciata stradale, strada di tipo "bianca ... ale di risulta dal cantiere. Per spessore minimo di 10 cm. SpCat 3 - C.da PIETRAPENTA Da progress. 0 a 665 m			665,00	3,000		1´995,00		
	SOMMANO...	mq					1´995,00	6,00	11´970,00
9 / 9 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 3 - C.da PIETRAPENTA Risagomatura sezione stradale: Vedi voce n° 8 [mq 1 995.00]					0,150	299,25		
	SOMMANO...	mc					299,25	37,35	11´176,99
10 / 10 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezz ... ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SpCat 3 - C.da PIETRAPENTA Cunette per tratti precedenti e successivi ai tombini esistenti alle progressive 264 e 340 m *(larg.=1/2*(1,20+0,40))			80,00	0,800	0,400	25,60		
	SOMMANO...	mc					25,60	10,74	274,94
11 / 11 E.02.017.01	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti d ... carica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. SpCat 3 - C.da PIETRAPENTA Vedi voce n° 10 [mc 25.60]			20,00			512,00		
	SOMMANO...	mc/km					512,00	0,65	332,80
12 / 12 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ... terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 SpCat 3 - C.da PIETRAPENTA Vedi voce n° 10 [mc 25.60]					15,000	384,00		
	SOMMANO...	ql					384,00	2,20	844,80
13 / 29 A.01.051.01	Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della capacità da 10 a 15 mc: con operatore SpCat 3 - C.da PIETRAPENTA Disostruzioni di tombini esistenti alle progressive 264 e 340 m						8,00		
	SOMMANO...	ora					8,00	116,42	931,36
	Parziale C.da PIETRAPENTA (SpCat 3) euro								25´530,89
	Via Dei LUCANI (SpCat 4)								
14 / 13 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso co ... sitivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. SpCat 4 - Via Dei LUCANI Da progr. 0 a 733 m			733,00	2,500	5,000	9´162,50		
	SOMMANO...	mq/cm					9´162,50	1,01	9´254,13
15 / 14	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsi ...								
	A R I P O R T A R E								122´332,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								122´332,48
E.02.001.01	materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere.								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Per apertura sede cunette:								
	da progr. 0 a 200 in dx								
	***(par.ug.=1/2)**		0,50	200,00	0,900	1,500	135,00		
	da progr. 345 a 720 in dx								
	***(par.ug.=1/2)**		0,50	325,00	0,900	1,500	219,38		
	SOMMANO...	mc					354,38	5,97	2´115,65
16 / 15	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezz ...								
E.02.002.01	ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Cavalcafosso in dx a progr. 85 m			12,00	0,700	0,700	5,88		
	Tombino a progr. 345			6,00	0,800	0,800	3,84		
	Cunette:								
	da progr. 0 a 200 in dx *(larg.=1/2*(0,90+0,30))			200,00	0,600	0,300	36,00		
	da progr. 345 a 720 in dx								
	***(par.ug.=1/2)*(larg.=1/2*(0,90+0,30))**		0,50	325,00	0,600	0,300	29,25		
	SOMMANO...	mc					74,97	10,74	805,18
17 / 16	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti d ...								
E.02.017.01	carica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Da progr. 0 a 733 m		20,00	733,00	2,500	0,050	1´832,50		
	Vedi voce n° 14 [mc 354.38]			20,00			7´087,60		
	Vedi voce n° 15 [mc 74.97]			20,00			1´499,40		
	SOMMANO...	mc/km					10´419,50	0,65	6´772,68
18 / 17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ...								
B.25.004.12	ela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Da progr. 0 a 733 m		0,05	733,00	2,500	18,000	1´649,25		
	SOMMANO...	ql					1´649,25	3,80	6´267,15
19 / 18	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im ...								
B.25.004.25	terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Vedi voce n° 14 [mc 354.38]					15,000	5´315,70		
	Vedi voce n° 15 [mc 74.97]					15,000	1´124,55		
	SOMMANO...	ql					6´440,25	2,20	14´168,55
20 / 19	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationi ...								
E.04.014.01	idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Da progr. 0 a 733 m			733,00	2,500		1´832,50		
	SOMMANO...	mq					1´832,50	2,04	3´738,30
21 / 20	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a ca ...								
E.04.007.01	a mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Vedi voce n° 19 [mq 1 832.50]					8,000	14´660,00		
	SOMMANO...	mq/cm					14´660,00	3,57	52´336,20
22 / 21	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in c ... , il								
H.04.001.01	rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 400 mm.								
	SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Cavalcafosso in dx a progr. 85 m			12,00			12,00		
	A R I P O R T A R E						12,00		208´536,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO						12,00		208´536,19
	SOMMANO...	m					12,00	103,89	1´246,68
23 / 30 H.04.001.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in c ... , il rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 600 mm. SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Tombino a progr. 345			6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	136,73	820,38
24 / 31 H.01.005.01	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o pe ... la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. SpCat 4 - Via Dei LUCANI								
	Cavalcafosso in dx a progr. 85 m			12,00	0,700	0,700	5,88		
	tubo Ø400 *(larg.=0,30^2)			12,00	0,090	3,140	-3,39		
	Tombino a progr. 345			6,00	0,800	0,800	3,84		
	tubo Ø600 *(larg.=0,35^2)			6,00	0,123	3,140	-2,32		
	Sommano positivi...	mc					9,72		
	Sommano negativi...	mc					-5,71		
	SOMMANO...	mc					4,01	49,05	196,69
	Parziale Via Dei LUCANI (SpCat 4) euro								97´721,59
	ONERI SULLA SICUREZZA (SpCat 5)								
25 / 22 S.03.003.01	Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visi ... m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA								
				100,00		2,000	200,00		
	SOMMANO...	mq					200,00	3,88	776,00
26 / 23 S.03.003.02	Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visi ... riore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA								
			4,00	100,00		2,000	800,00		
	SOMMANO...	mq/30g					800,00	0,33	264,00
27 / 24 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... nte grandangolare Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA								
							8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	33,09	264,72
28 / 25 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... nte grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA								
							8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	32,61	260,88
29 / 26 S.02.003.07	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... te grandangolare: Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA								
							8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	33,09	264,72
	A RIPORTARE								212´630,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								212´630,26
30 / 27 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due ... to di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	140,76	281,52
31 / 28 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due ... rtabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione SpCat 5 - ONERI SULLA SICUREZZA						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	37,12	74,24
	Parziale ONERI SULLA SICUREZZA (SpCat 5) euro								2´186,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro								212´986,02
	T O T A L E euro								212´986,02
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	C.da SERRA SANTANGELO	37´923,98
002	Tratturo MATERA-GROTTOLE	49´623,48
003	C.da PIETRAPENTA	25´530,89
004	Via Dei LUCANI	97´721,59
005	ONERI SULLA SICUREZZA	2´186,08
	Totale SUPER CATEGORIE euro	212´986,02

Matera, 08/09/2026

Il Progettista
Geom. Michele PAOLICELLI

	A R I P O R T A R E	