REGIONE BASILICATA

WORKING FOR MATERA | AL LAVORO PER MATERA

COMUNE DI MATERA



COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

PROGETTO ESECUTIVO

L.R. n. 52/2025 - INTERVENTI DI VIABILITA' RURALE

CUP: I17H26001100002

Progettazione: Geom. Michele PAOLICELLI

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giandomenico SIMONE

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Alessandro DITTONI

Visto il Dirigente Settore OO.PP.: Ing. Ignazio A. OLIVERI

ELABORATO:	Scala: 1 : ___	Data: Settembre 2026	Archivio:	Aggiornamento:	CAD:
All. **C**	Descrizione elaborato: ELENCO PREZZI UNITARI				

Comune di MATERA
Matera

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE

COMMITTENTE: Comune di Matera

Matera, 08/09/2026

IL TECNICO
Geom. Michele PAOLICELLI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Fresatura di massicciata stradale, strada di tipo "bianca", compresi gli oneri per avere la pavimentazione fresata pronta per la ricarica con altro materiale inerte e la ricompattazione non compresi nel prezzo, escluse le movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. Per spessore minimo di 10 cm. **euro (sei/00)**	mq	6,00
Nr. 2 A.01.051.01	Autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami con serbatoio della capacità da 10 a 15 mc: con operatore **euro (centosedici/42)**	ora	116,42
Nr. 3 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 **euro (tre/80)**	ql	3,80
Nr. 4 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 **euro (due/20)**	ql	2,20
Nr. 5 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. **euro (uno/01)**	mq/cm	1,01
Nr. 6 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere. **euro (cinque/97)**	mc	5,97
Nr. 7 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; **euro (dieci/74)**	mc	10,74
Nr. 8 E.02.010.02	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm. 20, previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con l'impiego di materiali provenienti da scavi, ritenuti idonei dalla D.L. **euro (due/27)**	mq	2,27
Nr. 9 E.02.017.01	Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica. **euro (zero/65)**	mc/km	0,65
Nr. 10 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. **euro (trentasette/35)**	mc	37,35
Nr. 11 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. **euro (tre/57)**	mq/cm	3,57
Nr. 12 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. **euro (due/04)**	mq	2,04
Nr. 13 H.01.005.01	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. **euro (quarantanove/05)**	mc	49,05
Nr. 14 H.04.001.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte fognarie interrate, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo la norma UNI EN 1916 (Marcatura Ce) , aventi spessori e armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I^ categoria, anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa.I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione ad incastro con guarnizione in elastomero a norma UNI EN 681-1 incorporata nel bicchiere per la tenuta idraulica anche ad una pressione di esercizio pari a 0,5 atm , piede d'appoggio e rivestimento interno in resina epossidica catramosa per uno spessore non inferiore a 300 micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 400 mm. **euro (centotre/89)**	m	103,89
Nr. 15 H.04.001.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato per condotte fognarie interrate, realizzate con il metodo della compressione radiale , prodotte secondo la norma UNI EN 1916 (Marcatura Ce) , aventi spessori e armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I^ categoria, anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa.I tubi dovranno avere un'estremità a bicchiere per giunzione ad incastro con guarnizione in elastomero a norma UNI EN 681-1 incorporata nel bicchiere per la tenuta idraulica anche ad una pressione di esercizio pari a 0,5 atm , piede d'appoggio e rivestimento interno in resina epossidica catramosa per uno spessore non inferiore a 300 micronRestano eslusi gli scavi, il massetto in cls, il rinfianco ed il rinterro. diametro interno di 600 mm. **euro (centotrentasei/73)**	m	136,73
Nr. 16 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m **euro (trentatre/09)**	cad	33,09
Nr. 17 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m **euro (trentadue/61)**	cad	32,61
Nr. 18 S.02.003.07	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m **euro (trentatre/09)**	cad	33,09
Nr. 19 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese **euro (centoquaranta/76)**	cad	140,76
Nr. 20 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto è stato concepito per funzionare con due batterie (una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione **euro (trentasette/12)**	cad	37,12
Nr. 21 S.03.003.01	Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 **euro (tre/88)**	mq	3,88
Nr. 22 S.03.003.02	Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 **euro (zero/33)**	mq/30g	0,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO

N O T E

Voci e prezzi unitari delle tariffe sono desunte dal Prezzario in vigore per le OO.PP. della Regione Basilicata.
Voci e prezzi unitari per lavorazioni non previsti nel Prezzario, desunti con "Analisi Prezzi Unitari" sulla base dalle tassonomie del Prezzario Regionale 2026 di Basilicata per Risorse Umane, Attrezzature/Noli e Materiali/Prodotti. Si allegano le schede delle Analisi Prezzi Unitari.

Matera, 08/09/2026

Il Progettista
Geom. Michele PAOLICELLI

ANALISI PREZZI UNITARI

OGGETTO: L.R. n. 52/2025 - INTERVENTI DI VIABILITA' RURALE

Codice tariffa:	**01**	PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€ 6,00**
		Unità di misura:	**mq**

Descrizione lavorazioni/forniture:

Fresatura di massiciata stradale, strada di tipo "bianca", compresi gli oneri per avere la pavimentazione fresata pronta per la ricarica con altro materiale inerte e la ricompattazione non compresi nel prezzo, escluse le movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. Per spessore minimo di 10 cm.

VOCE	OGGETTO DELL'ANALISI ED ELEMENTI DI MISURA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO PARZIALE	TOTALE
1	RISORSE UMANE[1]					
	Operaio Caposquadra 4° livello	ora	---	€ 34,38	€ ---	
	Operaio Specializzato 3° livello	"	0,05	€ 32,54	€ 1,63	
	Operaio Qualificato 2° livello	"	---	€ 30,08	€ ---	
	Operaio Comune 1° livello	"	---	€ 26,86	€ ---	
					Totale 1	€ 1,63
2	ATTREZZATURE E NOLI[1]					
	Fresa (a freddo) - art. AT.MDO.FRE.M148	ora	0,05	€ 58,77	€ 2,94	
					€ ---	
					€ ---	
					Totale 2	€ 2,94
3	MATERIALI E PRODOTTI[1]					
					€ ---	
					€ ---	
					€ ---	
					€ ---	
					€ ---	
					Totale 3	€ -
4					*TOTALE (voci 1+2+3)*	*€ 4,57*
5	SPESE DI SICUREZZA	Aliquota applicata al totale di voce 4:			2%	€ 0,09
6					*TOTALE (voci 4+5)*	*€ 4,66*
7	SPESE GENERALI	Aliquota applicata al totale di voce 6:			15%	€ 0,70
8					*TOTALE (voci 6+7)*	*€ 5,36*
9	UTILE DELL'IMPRESA	Aliquota applicata al totale di voce 8:			10%	€ 0,54
					TOTALE ANALISI ED ELEMENTI DI MISURA (voci 8+9)	*€ 5,89*
					[2]**PREZZO DI APPLICAZIONE**	**€ 6,00**
					Incidenza manodopera	34,99%

[1] Costi dedotti dalle tassonomie del Prezzario Regionale 2026 di Basilicata per risorse umane, attrezzature/noli e materiali/prodotti.

[2] Prezzo di applicazione arrotondato a 50cent. più vicino.

Matera, 08/09/2026

Il Progettista: _____

Geom. Michele PAOLICELLI