

DPCM 6 dicembre 2016 - DPCM 25 maggio 2016
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE
VERDE DI QUARTIERE-VERDE DI COMUNITA'
PROGETTO ESECUTIVO -VILLA PICCIANELLO

COMUNE DI MATERA

DIRIGENTE	Ing. Ignazio Olivieri
R.U.P.	Ing. Ignazio Olivieri
PROGETTISTA	R.T.P.
Mandante	
Arch. Nicola Colucci	Progettista e D.L
Mandatari	
Arch. Angelo Francione	C.S.P.
Arch. Francesco Perrone	Progettista collaboratore

PROGETTO DEL VERDE
Dott. For. Saverio Basile

SAVERIO BASILE
Progettista
29/04/2026 14:15:05 UTC+0200

TAV		SCALA
V-3	**PROGETTO DEL VERDE URBANO** COMPUTO METRICO	

AREA VILLETTA (SINISTRA GUARDANDO IL PORTALE)

Prezziario	ID	Voce	unità di misura	costo unitario	quantità	costo totale
Regione Puglia	16.OV02.003	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: **Acer spp.**, Aesculus hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, **Quercus spp.**, **Schinus molle**.				
	16.OV02.003.003	circonferenza fusto cm 16-18	n.	414,71 €	7	2.902,97 €
Assoverde	15120267	Morus alba "Fruitless" circ.20-25 cm	n.	483,10 €	2	966,20 €
Assoverde	15120639	Cornus mas, circ. 12-14 cm	n.	282,70 €	2	565,40 €
Assoverde	15070162	specie tappezzanti erbacee Vinca Major - lippia	n.	5,60 €	650	3.640,00 €
Assoverde	15070067	specie tappezzanti erbacee Festuca glauca	n.	12,30 €	345	4.243,50 €
Assoverde	15060406	Nandina domestica vs 3 h 0.,4-0,5 m	n.	9,70 €	75	727,50 €
Assoverde	15060128	Cistus monspeliensis vs 3	n.	10,00 €	75	750,00 €
Assoverde	15060001	Abelia x grandiflora vs 2	n.	7,80 €	100	780,00 €
Assoverde	15070072	Gaura lindheimeri vs 3	n.	11,80 €	38	448,40 €
Assoverde	15060584	Salvia officinalis vs. 3	n.	11,70 €	75	877,50 €
Assoverde	15060528	Punica granatum vs. 3	n.	16,70 €	5	83,50 €
Assoverde	15060469	Pittosporum tobira vs. 3	n.	11,70 €	15	175,50 €
Assoverde	15060644	Viburnum tinus vs. 3	n.	9,70 €	20	194,00 €
	NV	*Helichrysum italicum vs. 3*	n.	8,60 €	40	344,00 €
	NV	*Stachys byzantina* Vs. 3	n.	6,00 €	40	240,00 €
Assoverde	15070158	Stipa tenuissima "Ponytails" Vs. 3	n.	11,90 €	40	476,00 €
Assoverde	15060403	Myrtus communis "Tarentina" Vs.3	n.	22,50 €	50	1.125,00 €
Assoverde	15060573	Rosmarinus officinalis "Prostratus" Vs.3	n.	10,90 €	75	817,50 €
Assoverde	15060330	Lavanda officinalis Vs. 3	n.	11,80 €	100	1.180,00 €
	NV	Thymus vulgaris vs.14 cm	n.	4,20 €	100	420,00 €
	NV	Origanum vulgare Vs. 14 cm	n.	4,60 €	50	230,00 €
	NV	Satureja hortensis Vs. 14 cm	n.	3,90 €		-
Regione Basilicata	I.01.033	Fornitura e stesura di telo pacciamante in rotoli di juta 1000 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi.	mq	7,83 €	1800	14.094,00 €
Regione Basilicata	I.01.037	Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - sfuso.	mc	72,97 €	85	6.202,45 €
Regione Basilicata	F.01.001.07	Stesa e modellazione di terra di coltivo:compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100	mc	47,40 €	50	2.370,00 €
Assoverde	stima	"Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell'area verde costituito da: presa d'acqua da un punto di adduzione all'interno dell'area verde (es. contatore acqua pubblica o presa predisposta), valvole e minuteria sezionamenti impianto, centralina elettronica elettrica o a batteria con possibilità di controllo remoto (wi-fi / bluetooth), sensore pioggia montato su palo (h.2,5 m), elettrovalvole, filtro per ala gocciolante, tubazione in PE-AD verso i settori dimensionata in base alla portata, ala gocciolante auto compensante per l'adacquamento di cespugli ed alberi. Compresi scavi (e rinterri), pozzetti in PVC con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc)."	mq	8,60 €	1000	8.600,00 €
						52.453,42 €
Regione Puglia	01.E14.045	Fornitura e posa in opera pavimentazione antitrauma composta di impasto di granuli di gomma nera e resina poliuretanica mono-componente applicata a spatola uniformemente su tutta la superficie in due strati :1° strato, fornitura e stesura di impasto di granuli di gomma nera e resina poliuretanica mono componente applicata a spatola uniformemente su tutta la superficie in due strati spessore variabile in ragione dello spessore finale da ottenere in relazione all'HIC del gioco e/o attrezzatura ludica; 2° strato fornitura e stesura di impasto di granuli di gomma 100% TPV/EPDM e resina poliuretanica mono-componente applicato a spatola uniformemente su tutta la superficie senza soluzione di continuità spessore 1 cm.	mq	164,06 €	84,33	13.835,18 €

AREA fabbricato ex distributore benzina (destra GUARDANDO IL PORTALE)

Prezziario	ID	Voce	unità di misura	costo unitario	quantità	costo totale
Regione Puglia	16.OV02.003	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: **Acer spp.**, Aesculus hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, **Quercus spp.**, **Schinus molle**.				
	16.OV02.003.003	circonferenza fusto cm 16-18	n.	414,71 €	9	3.732,39 €
Assoverde	15121110	Platanus x acerifolia "El Gordo" circ. 20-25 cm	n.	474,70 €	4	1.898,80 €
Assoverde	15080217	Ginkgo biloba sin. Salisburia adiantifolia circ.16-18 cm	n.	391,30 €	1	391,30 €
Regione Basilicata	F.01.060.002	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 16-18 cm. **Celtis Australis**	n.	254,05 €	3	762,15 €
Assoverde	15120639	Cornus mas, circ. 12-14 cm	n.	282,70 €	2	565,40 €
Assoverde	15070162	specie tappezzanti erbacee Vinca Major - lippia	n.	5,60 €	650	3.640,00 €
Assoverde	15070067	specie tappezzanti erbacee Festuca glauca	n.	12,30 €	345	4.243,50 €
Assoverde	15060406	Nandina domestica vs 3 h 0.,4-0,5 m	n.	9,70 €	75	727,50 €
Assoverde	15060128	Cistus monspeliensis vs 3	n.	10,00 €	75	750,00 €
Assoverde	15060001	Abelia x grandiflora vs 2	n.	7,80 €	100	780,00 €
Assoverde	15070072	Gaura lindheimeri vs 3	n.	11,80 €	37	436,60 €
Assoverde	15060584	Salvia officinalis vs. 3	n.	11,70 €	75	877,50 €
Assoverde	15060528	Punica granatum vs. 3	n.	16,70 €	5	83,50 €
Assoverde	15060469	Pittosporum tobira vs. 3	n.	11,70 €	15	175,50 €
Assoverde	15060644	Viburnum tinus vs. 3	n.	9,70 €	20	194,00 €
	NV	*Helichrysum italicum vs. 3*	n.	8,60 €	40	344,00 €
	NV	*Stachys byzantina* Vs. 3	n.	6,00 €	40	240,00 €
Assoverde	15070158	Stipa tenuissima "Ponytails" Vs. 3	n.	11,90 €	40	476,00 €
Assoverde	15060403	Myrtus communis "Tarentina" Vs.3	n.	22,50 €	50	1.125,00 €
Assoverde	15060573	Rosmarinus officinalis "Prostratus" Vs.3	n.	10,90 €	75	817,50 €
Assoverde	15060330	Lavanda officinalis Vs. 3	n.	11,80 €	100	1.180,00 €
	NV	Thymus vulgaris vs.14 cm	n.	4,20 €	100	420,00 €
	NV	Origanum vulgare Vs. 14 cm	n.	4,60 €	50	230,00 €
	NV	Satureja hortensis Vs. 14 cm	n.	3,90 €		-
Regione Basilicata	I.01.033	Fornitura e stesura di telo pacciamante in rotoli di juta 1000 g/mq, compreso l'ancoraggio al suolo tramite ricolmatura dei bordi.	mq	7,83 €	2000	15.660,00 €
Regione Basilicata	I.01.037	Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee - sfuso.	mc	72,97 €	85	6.202,45 €
Regione Basilicata	F.01.001.07	Stesa e modellazione di terra di coltivo:compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione manuale per quantità superiori a mq. 100	mc	47,40 €	350	16.590,00 €
Assoverde	stima	"Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell'area verde costituito da: presa d'acqua da un punto di adduzione all'interno dell'area verde (es. contatore acqua pubblica o presa predisposta), valvole e minuteria sezionamenti impianto, centralina elettronica elettrica o a batteria con possibilità di controllo remoto (wi-fi / bluetooth), sensore pioggia montato su palo (h.2,5 m), elettrovalvole, filtro per ala gocciolante, tubazione in PE-AD verso i settori dimensionata in base alla portata, ala gocciolante auto compensante per l'adacquamento di cespugli ed alberi. Compresi scavi (e rinterri), pozzetti in PVC con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc)."	mq	8,60 €	1000	8.600,00 €
						71.143,09 €